Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**BOISKO WIELOFUNKCYJNE-NAWIERZCHNIA BOISKA**			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m^2		
		22*23	m^2	506.000	
				RAZEM	**506.000**
2 d.1	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m^3		
		22*23*0.2	m^3	101.200	
				RAZEM	**101.200**
3 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m^2		
		22*23	m^2	506.000	
				RAZEM	**506.000**
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		14.92*22.6	m^2	337.192	
				RAZEM	**337.192**
5 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm-FRAKCJA 0-31,5	m^2		
		14.92*22.6	m^2	337.192	
				RAZEM	**337.192**
6 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3, 5 cm ,frakcja 0-4	m^2		
		14.92*22.6	m^2	337.192	
				RAZEM	**337.192**
7 d.1	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni typu natrysk wraz z warstwami pod budowy i malowaniem lini, zgodnie z zaleceniami FIFA	m^2		
		14*21.68	m^2	303.520	
				RAZEM	**303.520**
8 d.1	KNR-W 2-01 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m^3		
		30*2*0.4	m^3	24.000	
				RAZEM	**24.000**
2		**SPRZĘT SPORTOWY**			
9 d.2	kalk. własna	Słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne, montowane w tulejach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
10 d.2	kalk. własna	Siatka do piłki siatkowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
11 d.2	kalk. własna	Dekiel maskujący	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	**2.000**
12 d.2	kalk. własna	Sprzęt do tenisa (dwa słupki + jedna siatka)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
13 d.2	kalk. własna	Sprzęt do badmnintona (słupki + siatka)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
14 d.2	kalk. własna	Sprzęt do piłki ręcznej (dwie bramki z siatkami)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
15 d.2	kalk. własna	Sprzęt do koszykówki - konst. jednosłupowa do tablicy, z wysięgnikiem i mechanizmem regulacji wysokości + tablica + siatki	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3		**CHODNIKI**			
16 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kolorowe	m		
		14+21.68*2+0.46*8	m	61.040	
				RAZEM	**61.040**
17 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z oporem	m^3		
		61.04*0.2*0.25	m^3	3.052	
				RAZEM	**3.052**
18 d.3	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kostka kolorowa	m^2		
		14+21.68*2*0.3+0.3*0.3*4	m^2	27.368	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.368
19 d.3	kalk. własna	Siedziska na gotowej konstrukcji żeliwnej osadzonych w krawężniku betonowym (na jedno siedzisko przypada trzy podstawy funadmentowe i żeliwne i 1/2 krawężnika i deski gr.40 mm o L=2,5m i szerokości 0,4m)	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
4		DRENAŻ			
20 d.4	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m^3		
		15*5*0.4*0.4	m^3	12.000	
				RAZEM	12.000
21 d.4	KNR 2-11 0404-01 analogia	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki	m^3		
		12	m^3	12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m^2		
		22*30	m^2	660.000	
				RAZEM	660.000
23 d.4	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową h 1 m	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
24 d.4	KNR 2-01 0611-04 analogia	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane 113 mm	m		
		15*5	m	75.000	
				RAZEM	75.000
25 d.4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		9+33+23+3.5	m	68.500	
				RAZEM	68.500
26 d.4	KNR 2-11 1601-02 analogia	Włączenie do ist.studzienki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

SPORZ.

techn. bud. Bolesław Kołodziej
Upr. bud. do projekt. i kier. rob. bud.
w spec. konstr.-bud. w ogran. zakresie
UAN/III/7342/80/96

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)