Wartosc bez podatku :	0,00
Podatek VAT 0% :	0,00
Wartosc z podatkiem :	0,00
Slownie: zl	

Umowa

Przedmiar robot Nr WTSWBP

Wykonanie wiaty tanecznej.

Obiekt Wiata Taneczna.

Budowa Boratyn

Inwestor Gmina Chlopice
37-561 Chlopice 149 a

Stawki i narzuty

Stawka robocizny	zl/r-g
Koszty posrednie	
Zysk	

Sporzadzil

Sprawdzil

Kierownik

Przeworsk Wrzesien 2012 r.

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

P R Z E D M I A R R O B O T

Wykonanie wiaty tanecznej przy Swietlicy Wiejskiej w Boratynie-

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
	Wykonanie wiaty tanecznej przy Swietlicy Wiejskiej w Boratynie. I.Roboty przygotowawcze i ukształtowanie terenu II.Fundamenty.			
1	KNR 201 0317/02 Wykonanie wykopow liniowych recznie na odklad grunt kat. III-IV szer. 40cm.	m3		14,84
2	KNR 201 0312/10 Wykonanie wykopow punktowych recznie o pow. dna do do 0.2m2 i gleb. 1 m	szt		187
3	KNR 202 0201/01 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m	m3		16,26
4	KNR 202 0203/01 Wykonanie stop betonowych prostokatnych z betonu B15 o objetosci do 0,5m3	m3		13,46
5	KNR 202 0211/04 Przewiazka zelbetowa z betonu B15 2-stronnie deskowana na scianach betonowych	m3		3,56
6	KNR 202 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli	t		0,18522
7	KNR 202 1218/01 Montaz srub kotwiacych do mocowania podwalin z wiencem - analogia	szt		40
8	KNR 202 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy law fund.(dwie warstwy papy na lepiku na goraco) betonowych-wykonanie	m2		26,9
9	KNR 202 1914/04 Zatarcie powierzchni betonu na gladko	m2		21,13
10	KNR 202 0282/04 Wstawienie dybli drewnianych w konstr. betonowych na otwory dla kratek wentylacyjnych pod podloga-analogia.	gniazdo		6
11	KNR 201 0314/02 Rozplantowanie nadmiaru ziemi	m3		26,53
12	KNR 401 0322/02 Obsadzenie w scianach kratek wentylacyjnych pod podloga.	szt		6
	III.Konstrukcja scian.			

PRZEDMIAR ROBOT

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
13	KNR 202 0407/02 Montaz podwalin drewnianych o przekroju 16*16 z drewna sosnowego K-27 nasyconego o dlug. ponad 2m i przekroju ponad 180cm2	m3		1,545
14	KNR 202 0407/06 Montaz slupow drewnianych o przekroju 16*16 z drewna sosnowego K-27 nasyconego o dlug. ponad 2m i przekroju ponad 180cm2	m3		1,332
15	KNR 202 0406/06 Montaz oczepow drewnianych o przekroju 16*16cm z drewna sosnowego K-27 nasyconego o dlug. ponad 3m i przekroju ponad 180cm2	m3		1,545
16	KNR 202 0408/01 Montaz mieczy drewnianych o przekroju 8*16 z drewna sosnowego K-27 nasyconego	m3		0,461
17	KNR 401 0611/03 Struganie konstrukcji drewnianej	m2		127,83
	IV.Konstrukcja i pokrycie dachu.			
18	KNR 202 0408/03 Montaz krokwi zwyklych o dl. do 4,5m i przekroju do 180cm2 z drewna sosnowego nasyconego.	m3		0,831
19	KNR 202 0408/04 Montaz krokwi j.w. o dl. ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2	m3		0,57
20	KNR 202 0408/04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle o dl. do 4,5m i przekroju ponad 180cm2	m3		1,319
21	KNR 202 0409/06 Montaz wieszakow z drewna iglastego nasyconego	m3		0,05
22	KNR 202 0408/02 Montaz belki wyrownawczej z drewna iglastego nasyconego o przekroju do 180cm2	m3		1,127
23	KNR 202 0405/05 Montaz dachow z wiazarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci do 13,0m	m2		181,25
24	Kalkulacja indywidualna Doplata za deski obrzynane wymiarowe nasycone wg projektu w stosunku do normy katalogowej	m3		0,267
25	KNR 202 0409/06 Montaz stezen dachowych z tarcicy nasyconej obrzynanej.	m3		0,154

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

P R Z E D M I A R R O B O T

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
26	KNR 202 0410/01 Deskowanie okapu i polaci dachowej przewiazki deskami obrzynanymi gr 25mm jednostronnie struganymi na felc.	m2		31
27	KNR 202 0410/01 Deskowanie polaci dachowej deskami obrzynanymi nasyconymi pod obrobki blacharskie okapu.	m2		18,84
28	KNR 202 0410/04 Lacenie polaci dachowych latami 40x50mm o rozstawie ponad 24cm z tarcicy nasyconej.	m2		275,93
29	KNR 202/2 0411/02 Montaz deski czolowej	mb		64
30	KNR 202/2 0538/04 Pokrycie dachu blacha powlekana dachowkopodobna.	m2		275,93
31	KNR 202/2 0539/01 MOntaz gasiorow z blachy powlekanej	mb		44,8
32	KNR 202/2 0541/01 Wykonanie obrobek blacharskich szer. ponad 25cm z blachy powlekanej.	m2		15,75
33	KNR 202/2 0541/02 Wykonanie obrobek blacharskich szer. ponad 25cm z blachy powlekanej.	m2		1,26
34	KNR 202/2 0539/03 Obicie deski czolowej blacha powlekana.	mb		64
35	KNNR 2 0505/05 Montaz obrobek blacharskich - rynny dachowe polokragle z blachy powlekanej dn 120 mm	m		64
36	KNNR 2 0505/07 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych - rury spustowe okragle z blachy powlekanej dn 100 mm	m		25,2
37	KNR 401 0611/03 Struganie desek okapu wiaty.	m2		31
	V.Obudowa Scian i sufitow deskami struganymi.			
38	KNR 222 0601/03 Obudowa scian deskami o grubosci 25mm na felc struganymi obustronnie.	m2		95,36
39	KNR 202 2007/01 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod kanaly			

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

PRZEDMIAR ROBOT

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
	wentylacyjne.	m2		7,4
40	KNR 222 0601/03 Obudowa kanalow wentylacyjnych deskami struganymi o grubosci 25mm	m2		7,4
41	KNR-W 202 1036/08 Montaz przykrycia obudowy scian z desek z listwa poreczowa 70*50-analogia.	mb		67,34
42	KNR-W 202 1036/07 MOntaz listew katowych przy wykonczeniu obudowy scian.	mb		438,98
43	KNR 401 0611/03 Struganie desek obudowy scian dwustronnie	m2		206,88
VI.	Podlogi i podesty.			
44	KNR 202 1110/04 Ulozenie podlogi bialej z desek struganych gr 40mm na legarach ulozonych krzyzowo	m2		211,22
45	Kalkulacja indywidualna Doplata za roznice ilosci legarow w stosunku projektowanych do normy z katalogu.	m3		1,75
46	Kalkulacja indywidualna Doplata za roznice ilosci desek w stosunku projektowanych do normy z katalogu.	m3		3,3
47	KNR 202 1113/08 Montaz listwy przysciennej.	m		61,7
48	KNR 401 0614/05 Zabezpieczenie legarow i desek podlogi preparatami solowymi przez smarowanie o pow. ponad 10m2 - dwukrotne	m2		174,45
49	KNR 401 0617/01 Odizolowanie koncow legarow od wienca zelbetowego papa asfaltowa.	szt		58
50	KNR-W 202 1036/02 MOntaz deski czolowej struganej szer. 30cm i gr. 25mm przy roznicy poziomow podlogi i podestu.	m2		2,83
51	KNR-W 202 1033/03 Montaz schodow drewnianych prostych z podstopnicami o stopniach nasadzanych dl.1.10m	stop		4

koniec strony

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie wiaty tanecznej przy Swietlicy Wiejskiej w Boratynie-

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
	VII.Utwardzenie podejscia i schody do wiaty.			
52	KNR 231 0101/01 Wykonanie koryta na o glebokosci 20cm w gruncie kategorii I-IV	m2		20,14
53	KNR 231 0401/02 Rowki pod krawaeznik.	m		20,9
54	KNR 231 0105/01 Podsypka piaskowa zageszczana recznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm naklad na 3cm	m2		27,1
55	KNR 231 0105/02 Podsypka piaskowa zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm podsypki do 10cm (krotnosc 7)	m2		189,7
56	KNR 231 0105/05 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie o grubosci po zageszczeniu 5cm naklad na 3cm	m2		27,1
57	KNR 231 0105/06 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm grub. podsypki do 5-ciu(krotnosc 2)	m2		54,2
58	KNR 231 0407/05 Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		31,1
59	KNR 231/1 0511/04 Ulozenie nawierzchni schodow z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm na podsypce cem-piask	m2		7,14
60	KNR 231/1 0511/04 Ulozenie nawierzchni j.w. lecz bez kosztu kostki	m2		13
61	KNR 201 0314/02 Wbudowanie ziemi z koryta w nasyp.	m3		4,02
	VIII.Odbojowka i odprowadzenie wod opadowych. IX.Przewiazka miedzy budynkiem a Wiata.			
62	KNR 201 0317/02 Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kat. III-IV	m3		3,59
63	KNR 201 0312/10 Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kat. III	szt		2
64	KNR 202 0201/01 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m			

koniec strony

P R Z E D M I A R R O B O T

Wykonanie wiaty tanecznej przy Swietlicy Wiejskiej w Boratynie-

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
		m3		3,59
65	KNR 202 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3	m3		0,19
66	KNR 202 0211/04 Rygle i przekrycia scian zelbetowe 2-stronnie deskowane o szer.przewiazek do 0,3m	m3		0,86
67	KNR 202 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli	t		0,04935
68	KNR 202 1219/07 Montaz gniazd stalowych ocynk do mocowania slupow przewiazki.	szt		6
69	KNR 201 0314/02 Rozplantowanie ziemi z wykopow.	m3		3,77
70	KNR 202 0407/06 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - slupy o dlug. ponad 2m i przekroju ponad 180cm2	m3		0,355
71	KNR 202 0406/06 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gorne i platwie o dlug. ponad 3m i przekroju ponad 180cm2	m3		0,597
72	KNR 202 0408/01 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2	m3		0,115
73	KNR 401 0611/03 Struganie konstrukcji drewnianej	m2		28,12
74	KNR 202 0408/03 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle o dl. do 4,5m i przekroju do 180cm2	m3		0,829
75	KNR 202 0410/01 Deskowanie polaci dachowej przewiazki z tarcicy nasyconej jednostronnie struganej na felc	m2		57,96
76	KNR 202 0410/04 Olacenie latami polaci dachowej 40x50mm o rozstawie ponad 24cm	m2		57,96
77	KNR 202/2 0411/02 Montaz deski czolowej.	mb		19,58
78	KNR 202/2 0538/04 Pokrycie dachu blacha powlekana dachowkopodobna.	m2		57,96

koniec strony

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

PRZEDMIAR ROBOT

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
79	KNR 202/2 0539/01 Montaz gasiorow z blachy powlekanej w kolorze pokrycia	mb		4,38
80	KNR 202/2 0539/03 Obicie deski czolowej blacha powlekana.	mb		19,58
81	KNR 202/2 0541/01 Wykonanie obrobek blacharskich szer. do 25cm z blachy powlekanej.	m2		4,02
82	KNR 202/2 0541/02 Wykonanie obrobek blacharskich szer. ponad 25cm z blachy plowlekanej w kolorze pokrycia.	m2		6,3
83	KNNR 2 0505/05 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych - rynny dachowe polokragle z blachy powlekanej dn 100mm	m		16,1
84	KNNR 2 0505/07 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych - rury spustowe okragle z blachy powlekanej dn 80mm	m		5,8
85	KNR-W 202 1036/02 Obudowa scian deskami gr.25mm na zaklad struganymi obustronnie	m2		1,64
86	KNR 401 0611/03 Struganie desek obudowy dachu i krokwi.	m2		89,06
X.	Roboty uzupelniajace			

koniec wydruku

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ