<RODOS-KS>

ZAŁĄCZNIK Nr. 3a

PRZEDMIAR ROBOT

Wiata taneczna przy Sw.wiejskiej w Boratynie inst.elektryczna. str.1

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
	Instalacja elektryczna.			
1	KNR-W 403 1001/13 Reczne kucie bruzd dla rur RKLG18, RS-P16, RS22 w podlozu ceglanym	m		16
2	KNR-W 403 1006/07 Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly, dlugosc przebicia do 1 cegly dla rur o srednicy do 40mm	szt		3
3	KNR-W 508 0109/04 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t w gotowych bruzdach w betonie -47mm	m		16
4	KNR-W 403 1012/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm	m		16
5	KNR-W 508 0404/02 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja przez zabetonowanie w gotowych otworach - skrzynki lub rozdzielnice o masie do 20kg	szt		1
6	KNR-W 508 0403/02 Przykrecenie do gotowego podloza gniazd 3 faz zestaw z wyl. L/P	szt		1
7	KNR-W 508 0110/04 Rury winidurowe ukladane n.t w gotowych uchwytach - dmax=47mm	m		22
8	KNR-W 508 0207/03 Wciaganie do rur przewodow kabelkowych YKY 5*10mm2	m		33
9	KNR-W 508 0407/02 Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy S303B25A	szt		1
10	KNR-W 508 0101/01 Montaz uchwytow pod rury winidurowe (ukladane pojedynczo, przygotowanie mechaniczne podloza), przez przykrecenie do drewna	m		35
11	KNR-W 508 0110/01 Rury winidurowe ukladane n.t w gotowych uchwytach - dmax=20mm	m		35
12	KNR-W 508 0114/02 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodlogowych i sciennych) mocowanych przez przykrecenie do drewna	m		47
13	KNR-W 508 0210/01 Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach YDY 3*2.5mm2	m		123

koniec strony

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

P R Z E D M I A R R O B O T

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
14	KNR-W 508 0210/01 Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach YDY 3*1.5mm2	m		141
15	KNR-W 508 0507/02 Montaz na gotowym podlozu z podlaczeniem koncowym opraw oswietleniowych Projektor DL-220 podloga taneczna.	kpl		13
16	KNR-W 508 0502/02 Przygotowanie podloza drewnianego pod oprawy osw. mocowane na wkretach do drewna - 4 mocowania	kpl		5
17	KNR-W 508 0309/05 Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych z uziemieniem bryzgoszczelnych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 przykrecanych na stropie podlogi	szt		5
18	KNR-W 508 0611/05 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0,8m grunt kat. III	m		45
19	KNR-W 508 0101/01 Montaz uchwytow pod rury winidurowe (ukladane pojedynczo, przygotowanie mechaniczne podloza), przez przykrecenie do drewna	m		10
20	KNR-W 508 0110/01 Rury winidurowe ukladane n.t w gotowych uchwytach - dmax=20mm	m		10
21	KNR-W 508 0604/07 Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta dmax=10mm na dachu stromym pokrytym blacha	m		5
22	KNR-W 508 0607/01 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach w drewnie - pret dmax=10mm	m		15
23	KNR-W 508 0618/02 Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych - odgaleznych (3-wylotowych)	szt		5
24	KNR-W 508 0619/06 Montaz zlaczy kontrolnych polaczenie drut - plaskownik	szt		3
25	KNR-W 508 0901/02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodow 1-fazowych - dodatek za kazdy nastepny pomiar	pomiar		16
26	KNR-W 508 0901/04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodow 3-fazowych - dodatek za kazdy nastepny pomiar	pomiar		3

koniec strony

OKYGINAŁ OKYGINAŁ OKYGINAŁ OKYGINAŁ OKYGINAŁ OKYGINAŁ

PRZEDMIAR ROBOT

Wiata taneczna przy Sw.wiejskiej w Boratynie inst.elektryczna.

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	Jedn.miary	ILOSC Poszczeg.	ILOSC Razem
27	KNR-W 508 0902/02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej nastepny	pomiar		15
28	KNR-W 508 0902/06 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dzialania wylacznika roznicowopradowego pomiar nastepny	pomiar		10

koniec wydruku

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ