WÓJT GMINY
CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149A

Chłopice, dnia 17 grudnia 2012 r.

RG.6220.9.2012

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także §3 ust.1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Chłopice 149a ,

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamiechów" na działce o nr ewidencyjnym 57/4, obręb Zamiechów.

U z a s a d n i e n i e

Dnia 21 września 2012 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Gminy Chłopice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Zamiechów na działce o nr ewidencyjnym 57/4, obręb Zamiechów.

Dnia 25 września 2012 r. Wójt Gminy Chłopice zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz dnia 25 września 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-53/12 z dnia 03.październik 2012 r. (data wpływu 08.10. 2012 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W swojej opinii stwierdził, że „ z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, podwyższenie stopnia oczyszczania ścieków do parametrów pierwszej klasy czystości wód płynących oraz zmniejszenie uciążliwości oddziaływania na otoczenie. Rozbudowa oczyszczalni ścieków nastąpi w istniejącym układzie technologicznym, tj, mechaniczno biologicznym z procesem oczyszczania biologicznego na bazie czynnego udziału w układzie biologicznych reaktorów sekwencyjnych. Gospodarka osadowa oczyszczalni zostanie rozbudowana, przyjęto mechaniczne odwadnianie osadu ustabilizowanego tlenowo na prasie taśmowej. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji biorąc pod uwagę przewidywany efekt ekologiczny oraz projektowane rozwiązania technologiczne, można przyjąć, że planowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni będzie rozwiązaniem korzystnym dla stanu sanitarnego środowiska."

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ-4240.3.64.2012.KR- 6 z dnia 23 października 2012 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej wyznaczając termin uzupełnienia do 23. listopada 2012 r.

Uzupełnienie karty informacyjnej w wyznaczonym zakresie zostało wykonane w terminie w związku z czym, dnia 03 grudnia 2012 r. otrzymaliśmy opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ), w której stwierdzono, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Opinia RDOŚ wskazuje jednoznacznie , że: „ uwzględniając lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko oraz mając na uwadze, iż przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu

publicznego uznano, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wywierać istotnego , wpływu na środowisko, w tym obszary prawnie chronione (tj. obszar Natura 2000 „Pogórze Przemyskie" oraz Ostoja Przemyska. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach od dawna zagospodarowanych dla celów gospodarki komunalnej, ponadto w swoim zamierzeniu inwestycja ma służyć poprawie aktualnego stanu i zmniejszeniu oddziaływania ludzi na środowisko".

Pismem z dnia 5 grudnia 2012 r. zawiadomiono strony o zebranych dokumentach i materiałach oraz umożliwiając stronom zgłaszania swoich uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Dokonana analiza przedłożonych dokumentów wraz z kartą informacyjną wykazała, że planowana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.1 pkt 77 (instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. –Prawo wodne), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W wyniku szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.) w następujący sposób:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej 350m³/d. Rozbudowana oczyszczalnia przewidziana jest do obsługi 3000 mieszkańców, z przeznaczeniem dla miejscowości Zamiechów, Łowce, Lutków, Dobkowie. Obecnie do oczyszczalni ścieków dopływa ok. Odśr= 212,2m³/d ścieków. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków – terenie całkowicie zurbanizowanym i obejmować będzie m.in. następujący zakres prac:

W części mechanicznej oczyszczalni

1.a./ Wymiana wyposażenia technologicznego na nowe poprzez – wymianę pompowni ścieków nr 1 i nr 2 na nowe

b/. hala technologiczna – obiekt istniejący do rozbudowy

c/ zbiornik retencyjny ścieków nr 1 z pompami zatapialnymi do rozbudowy

d/ zbiornik retencyjny ścieków nr 2 obiekt nowy

W części biologicznej oczyszczalni

2..a/ do rozbudowy reaktory SBR i STO

b/ rozbudowa instalacja dozowania PIX

c/ reaktory SBR

W części osadowej oczyszczalni planuje się :

a/ budowę budynku odwadniania osadu

W obiektach pomocniczych i towarzyszących oczyszczalni

a/ obiekty istniejące – bez zmian

Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika (poza ogrodzeniem oczyszczalni)

Istniejąca infrastruktura techniczna : dojazd do oczyszczalni, odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika), obiekty pomocnicze i towarzyszące pozostaną bez zmian. Zakłada się rozbudowę oczyszczalni ścieków w istniejącym układzie technologicznym, tj. mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków z procesem oczyszczania biologicznego na bazie osadu czynnego w układzie SBR.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

- nie występuje kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięć

c) wykorzystanie surowców naturalnych

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie materiałów i surowców budowlanych spełniających określone normy i atesty. Woda na etapie realizacji i eksploatacji będzie wykorzystywana w ilościach niezbędnych do wykonania prac budowlanych i prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Energia elektryczna oraz paliwo będą wykorzystywane do pracy maszyn i urządzeń.

d./ emisja i występowanie innych uciążliwości:

W okresie realizacji przedsięwzięcia może powstawać niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powietrza i emisja hałasu powodowane przez pracę środków transportu oraz maszyn i

urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych. Będą miały charakter krótkotrwały ze względu na zasięg prac do wykonania, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Prawidłowe magazynowanie surowców użytych w trakcie prac budowlanych pozwoli uniknąć zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych oraz wód powierzchniowych w obrębie budowy. Większość wykonywanych prac będzie się odbywać wewnątrz pomieszczeń co pozwoli zminimalizować uciążliwości dla otoczenia.

e./ ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Celem zabezpieczenia środowiska zostaną zastosowane m.in. następujące rozwiązania:
zastosowane będą procesy tlenowe do oczyszczania ścieków;
oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w systemie zamkniętym, reaktory będą przykryte,
urządzenia służące do mechanicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadu zlokalizowane będą w budynku,
zastosowany będzie biofiltr z hermetyzacją procesowi higienizacji,
pompownia ścieków będzie posiadać przykrycie żelbetowe,
dmuchawy i sprężarki będą umieszczone w budynku, dmuchawy będą posiadać obudowy dźwiękochłonne,
pompy zatapialne zainstalowane będą w zbiornikach podziemnych,
odpady będą gromadzone w szczelnych kontenerach i przekazywane uprawnionym odbiorcom,
odcieki z prasy i ciecz nadosadowa będą kierowane do ponownego oczyszczania,
ograniczenie wystąpienia sytuacji awaryjnych odbywać się będzie poprzez zainstalowanie rezerwowych pomp w pompowniach, automatyzację pracy oczyszczalni, zastosowanie agregatu prądotwórczego w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.

b) obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.

c) obszary górskie i leśne:
- brak wyżej wymienionych obszarów.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Projektowana rozbudowa, oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamiechów, będzie miała miejsce w terenie stanowiącym zlewnię potoku Młynka. Potok Młynka stanowi dopływ rzeki San. Wykonanie urządzeń wielkogabarytowych oraz kanałów i rurociągów technologicznych międzyobiektowych z tworzyw sztucznych z zachowaniem zalecanej przez producenta procedury montażu jej elementów gwarantuje szczelność systemu. Nie należy w tym przypadku obawiać się infiltracji wód gruntowych do kanałów i rurociągów ani zanieczyszczeń dogruntu. Rozbudowa oczyszczalni w zaproponowanym układzie nie będzie naruszać istniejącej równowagi wód podziemnych.

Projektowana oczyszczalnia ścieków zapewni dotrzymanie warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków przyczyni się do poprawy stanu środowiska gruntowo-wodnego, gdyż ograniczona zostanie ilość odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem. Ponadto wewnętrzne sieci międzyobiektowe wykonane będą z odpowiednio trwałych materiałów gwarantujących szczelność. Przedsięwzięcie nie będzie wynikiem negatywnie oddziaływującym na hydromorfologię, charakterystykę, fizykochemię i elementy biotyczne JCWP. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych dla w/w JCWP wskazuje, że cele środowiskowe wyznaczone do osiągnięcia nie są zagrożone.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicą specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Ostoja Przemyska PLH180012 w odległości 9 km na południe, Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach od dawna zagospodarowanych dla celów gospodarki komunalnej, które obecnie porasta roślinność ruderalna. Inwestycja w swoim zamierzeniu ma służyć poprawie aktualnego stanu i zmniejszenia oddziaływania ludzi na środowisko. Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko oraz mając na uwadze, iż przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego, uznano, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wywierać istotnego wpływu na środowisko, w tym na obszary prawnie chronione, organizmy wodne, jakość wody czy elementy abiotyczne potoku Młynka.

Wg. informacji zamieszczonych w dniu 21 maja 2010 roku na stronie internetowej GDOŚ http://natura 2000.gdos.gov.pl/ przedsięwzięcie nie będzie obejmowało swym zasięgiem znaczącego oddziaływania żadnego obszaru Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

- brak wyżej wymienionych obszarów.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.

h) gęstość zaludnienia:

Teren rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, jest całkowicie zurbanizowany i niezamieszkały, natomiast w pobliżu istniejącej przepompowni sieciowej, planowanej do przebudowy, teren w ogóle jest niezamieszkały.

i) obszary przylegające do jezior:

- brak wyżej wymienionych obszarów.

j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:

- brak wyżej wymienionych obszarów.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Inwestycja obejmuje zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków, znajdującej się na terenie całkowicie zurbanizowanym niezamieszkałym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 200 m od planowanej inwestycji. Teren charakteryzuje się małą gęstością zaludnienia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

- brak oddziaływania transgranicznego.

c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

W fazie budowy bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu i okresu prac związanych z budową przedsięwzięcia. W związku z eksploatacją oczyszczalni źródłami hałasu będą następujące urzadzenia :

- dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR i STO – odpowiednio o poziomie mocy akustycznej 75+,- 2dB/A/
- generator prądu o mocy około 100kVA o poziomie mocy akustycznej ok.90dB/A/

Wszystkie urządzenia emitujące hałas będą się znajdowały w pomieszczeniach budynku oczyszczalni, co będzie ograniczać na zewnątrz poziom hałasu do dopuszczalnych norm.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem i niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń powietrza pochodzącymi z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowy.Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje się w granicach od 90 do 10dhB.W okresie przygotowania terenu pod obiekty oczyszczalni – wykopy, może wystąpić ciągła praca tych maszyn w krótkim okresie czasu (kilka do kilkunastu dni). Faza eksploatacji wiązać się będzie ze źródłem emisji substancji gazowej z części ściekowej i osadowej. Jednak biorąc pod uwagę zhermetyzowanie i odpowiednią wentylację instalacji oraz usytuowanie terenowe oczyszczalni, można stwierdzić, że emitowane substancje nie spowodują pogorszenia klimatu zapachowego w jego okolicy.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na skuteczne oczyszczanie ścieków od mieszkańców Gminy Chłopice, z miejscowości Zamiechów, Dobkowice, Lutków, Łowce.

Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie, zażalenie nie przysługuje. Zaskarżenie postanowienia może nastąpić tylko w odwołaniu od decyzji wydanej w dalszym toku postępowania.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg wykazu;
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy [illegible],
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chłopicach;
4. Tablica ogłoszeń miejscowości Chłopice;
5. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
6. a/a.

Do wiadomości:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37 – 500 Jarosław
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. Piłsudzkiego 38, 35-001 Rzeszów.