Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	**Obiekt: Droga gminna w Chłopicach**		
1. 1.	**Element: Przebudowa drogi gminnej zagumiennej w miejscowości Chłopice, nr drogi 1 11453R**		
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0108-0201**	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochod. samowyład. 10-15 t [53.5]	53.5000
		Jm. t — Razem:	**53.5000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0309-0205**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [400.0*3.0]	1200.0000
		Jm. m2 — Razem:	**1200.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Lutkowie**		
1.1.	**Element: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 8, przez pastwisko w miejscowości Lutków**		
1.1.1.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [358.0*2.5]	895.0000
		Jm. m2 Razem:	**895.0000**
1.1.2.	**KNNR 00-06-0204-0600**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [895.0]	895.0000
		Jm. m2 Razem:	**895.0000**
1.1.3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [895.0]	895.0000
		Jm. m2 Razem:	**895.0000**
1.1.4.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [895.0]	895.0000
		Jm. m2 Razem:	**895.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Zamiechowie**			
1. 1.	**Element: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 57/110, 57/64, 55/66 od drogi powiatowej w kierunku szkoły podstawowej w Zamiechowie**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-1005-0700**	Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [95.0*3.0]		285.0000
		Jm. m2	Razem:	**285.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0308-0105**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [(94.0*3.0)+((3.0+6.0)/2)*4+((6.0+3.5)/2)*3]		314.2500
		Jm. m2	Razem:	**314.2500**
1. 1. 3.	**KNR AT-04-0101-0300**	Warstwa wzmacniająca (geosiatki do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym nie mniejszym od 50 kN/m) o szer. 3,0 m [285]		285.0000
		UWAGI: Ułożenie geosiatki na w-wie wiążącej z masy bitumicznej		
		Jm. m2	Razem:	**285.0000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-0309-0205**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [314.25]		314.2500
		Jm. m2	Razem:	**314.2500**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga gminna Podgaj do Gilarskiego w Łowcach**			
1. 1.	**Element: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1 11471R na działce o nr ewidencyjnym 1070 Podgaj do Gilarskiego w miejscowości Łowce**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0101-0100**	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV [(328.0 + 20,0)*3.0]		1044.0000
		Jm. m2	Razem:	**1044.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0600**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [1044]		1044.0000
		Jm. m2	Razem:	**1044.0000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [1044]		1044.0000
		Jm. m2	Razem:	**1044.0000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [1044]		1044.0000
		Jm. m2	Razem:	**1044.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Boratynie**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni drogi wewnętrznej za kościołem w miejscowości Boratyn**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [61.0*2.5]		152.5000
		Jm. m2	Razem:	**152.5000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [61.0*2.5+((8.0+4.0)/2)*4+((2.5+6.0)/2)*5]		197.7500
		Jm. m2	Razem:	**197.7500**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [197.75]		197.7500
		Jm. m2	Razem:	**197.7500**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [197.75]		197.7500
		Jm. m2	Razem:	**197.7500**
1. 1. 5.	**KNNR 00-06-1305-0100**	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych [1]		1.0000
		Jm. szt.	Razem:	**1.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Chłopicach**		
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 198 za kościołem od strony Morawska w miejscowości Chłopice**		
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0805-0400**	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową [4*4]	16.0000
		Jm. m2 Razem:	**16.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0101-0110**	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV [16.0]	16.0000
		Jm. m2 Razem:	**16.0000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0104-0100**	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm [16]	16.0000
		Jm. m2 Razem:	**16.0000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-0113-0100**	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [16]	16.0000
		Jm. m2 Razem:	**16.0000**
1. 1. 5.	**KNNR 00-06-0403-0301**	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem rowka, oraz ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej [122]	122.0000
		Jm. m Razem:	**122.0000**
1. 1. 6.	**KNNR 00-06-0502-0200**	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem [57.0*4.0]	228.0000
		Jm. m2 Razem:	**228.0000**