Władysław Ciechanowski – uprawniony projektant ,
Widna Góra 65 ,37-500 Jarosław tel. 016 621 07 20

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA OGRODZENIA W JANKOWICACH GMINA CHŁOPICE

ADRES INWESTYCJI :

JANKOWICE , nr ewidencji gruntu 368/14 .

Grupa robót:	**45200000-9**	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych
	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót:	**45230000-8**	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
	45430000-4	Tynkowanie
	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
	45310000-3	Roboty instalacyjno-elektryczne
	45340000-2	Instalowanie ogrodzeń płotów i sprzętu ochronnego
	45330000-9	Roboty instalacyjne , wodno-kanalizacyjne i sanitarne
	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robót:	**45233000-9**	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie ścian
	45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
	45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej
	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
	45332000-3	Roboty instalacyjne , wodne i kanalizacyjne

INWESTOR: Gmina Chłopice, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice

Wykonawca :

Władysław Ciechanowski
UPRAWNIONY PROJEKTANT I KIEROWNIK BUDOWY
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
I KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERSKIEJ NR 1/65
z dnia 12.03.1965r
37-500 Jarosław, Widna Góra 65
tel. 016 621 07 20, tel. kom. 663 111 504

Inwestor:

GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
NIP 792-20-32-035, Regon 650900507

Czerwiec 2013r.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER - ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE			
1.1		HOL + KLATKA SCHODOWA			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wejściowe do sanitariatu i pom. przed kotłownią	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej dla otworów drzwiowych- poszerzenie otworu drzwiowego wejścia do sanitariatu i pom. przed kotłownią	m^2		
		(1,10-0,80)*2,05	m^2	0,62	
		(1,00-0,80)*2,05	m^2	0,41	
				RAZEM	1,02
3 d.1. 1	KNR 4-01 0804-08	Skucie cokolika wraz z okładziną z płytek	m		
		2*(4,20+4,40)	m	17,20	
		2*0,97+1,16	m	3,10	
		-2*0,80	m	-1,60	
		-2*0,90	m	-1,80	
		-2*1,50	m	-3,00	
				RAZEM	13,90
4 d.1. 1	KNNR-W 3 0809-01 analogia	Szlifowanie posadzki lastryko - posadzka holu, stopnie schodów i spocznik schodów	m^2		
		4,20*4,40+0,97*2,17	m^2	20,58	
		2,05*1,03+2,15*1,08	m^2	4,43	
		2,15*1,15	m^2	2,47	
				RAZEM	27,49
5 d.1. 1	KNR-W 2-02 1105-03	Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym- na istniejące lastryko	m^2		
		27,49	m^2	27,49	
				RAZEM	27,49
6 d.1. 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m^2		
	z poz.4	20,58	m^2	20,58	
		2,47	m^2	2,47	
				RAZEM	23,05
7 d.1. 1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m^2		
		4,43	m^2	4,43	
				RAZEM	4,43
8 d.1. 1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		2*(4,20+4,40)	m	17,20	
		2*0,97+1,16	m	3,10	
		-1,00	m	-1,00	
		-1,10	m	-1,10	
		-2*0,90	m	-1,80	
		-2*1,50	m	-3,00	
				RAZEM	13,40
9 d.1. 1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13,40	m	13,40	
				RAZEM	13,40
10 d.1. 1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - drzwi wejściowe do sanitariatu i kotłowni	m2		
		0,90*2,05	m2	1,84	
		1,00*2,05	m2	2,05	
				RAZEM	3,90
11 d.1. 1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - osadzenie skrzydeł drzwiowych wejścia do sanitariatu i kotłowni + wymiana skrzydeł drzwiowych wejścia do piwnicy i kuchni	m2		
		0,80*2,05	m2	1,64	
		2*0,90*2,05	m2	3,69	
		1,00*2,05	m2	2,05	
				RAZEM	7,38
12 d.1. 1	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone - wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia świetlicy na drzwi aluminiowe (profil zimny)	m2		
		1,50*2,25	m2	3,38	
				RAZEM	3,38
13 d.1. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn. z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
	hol	2*(4,20+4,40+0,14)*2,85	m2	49,82	
		-2,17*1,56	m2	-3,39	
		-1/2*3,14*1,09*0,52	m2	-0,89	
		-2*1,50*2,28	m2	-6,84	
		-1,10*2,05	m2	-2,26	
		-0,80*2,05	m2	-1,64	
		-2*0,90*2,00	m2	-3,60	
		-1,10*1,47	m2	-1,62	
		A (suma częściowa)=29,58			
	klatka schod.	2,17*1,29-1/2*3,14*1,09*0,52	m2	1,91	
		2*0,97*2,85	m2	5,53	
		(3,20-1,15)*2,30	m2	4,72	
		2*1,15*2,30	m2	5,29	
		2,15*2,30	m2	4,94	
		2,15*2,30	m2	4,94	
		0,85*2,75	m2	2,34	
		3,15*2,75	m2	8,66	
		2*1,60*2,20/2	m2	3,52	
		2,17*1,28-3,14*0,88*1,09*0,50	m2	1,27	
		-1,10*1,45	m2	-1,60	
		B (suma częściowa)=41,54			
				RAZEM	71,12
14 d.1. 1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		4,20*4,40	m2	18,48	
		2,17*0,97	m2	2,10	
		2,62*0,30	m2	0,79	
		(3,20-1,15)*1,05	m2	2,15	
		2,15*1,15	m2	2,47	
		(4,15-1,15)*1,15	m2	3,45	
		0,85*1,08	m2	0,92	
		3,15*1,10	m2	3,46	
		0,30*2,25	m2	0,68	

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 25615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	34,50
15 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		71,12	m^2	71,12	
		34,51	m^2	34,51	
				RAZEM	105,63
16 d.1. 1	KNR 2-02 0815-03	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian	m^2		
		71,12	m^2	71,12	
				RAZEM	71,12
17 d.1. 1	KNR 2-02 0815-05	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni sufitu	m^2		
		34,51	m^2	34,51	
				RAZEM	34,51
18 d.1. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - hol + klatka schodowa	m^2		
		105,63	m^2	105,63	
	lamperia	-33,03	m^2	-33,03	
				RAZEM	72,60
19 d.1. 1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia - hol + klatka schodowa	m^2		
		2*(4,20+4,40+0,14)*1,50	m^2	26,22	
		-(2*1,50+1,10+2*1,00+0,90)*1,50	m^2	-10,50	
		-2,17*1,50	m^2	-3,26	
		2*0,97*1,50	m^2	2,91	
		-2*1,10*0,40	m^2	-0,88	
		(3,20+2,15+4,15)*1,50	m^2	14,25	
		3,15*1,50	m^2	4,72	
		-1,10*0,40	m^2	-0,44	
				RAZEM	33,03
20 d.1. 1	KNR 4-01 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych - wymiana górnej części kraty przy schodach wejściowych na piętro	m^2		
		1/2*3,14*0,50*0,50	m^2	0,39	
				RAZEM	0,39
21 d.1. 1	KNR 4-01 1301-03 analogia	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych prostych - zwiększenie wysokości balustrady schodowej do 1,10 m poprzez odcięcie górnej częś- ci balustrady wraz z pochwytem z rury stalowej i przyspawanie nowego pochytu z płaskownika	m		
		2,65+2,80+2,60	m	8,05	
				RAZEM	8,05
22 d.1. 1	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m		
		8,05	m	8,05	
				RAZEM	8,05
23 d.1. 1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m^2		
		8,05*1,10	m^2	8,86	
		1,06*1,85+1/2*3,14*0,50*0,50	m^2	2,35	
		1,00*2,10	m^2	2,10	
				RAZEM	13,31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		ŚWIETLICA			
24 d.1. 2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m^2		
		10,22*9,05	m^2	92,49	
		-4*0,55*0,80	m^2	-1,76	
		(10,22-2*0,80)*0,90	m^2	7,76	
		6,00*0,40	m^2	2,40	
				RAZEM	100,89
25 d.1. 2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - podłoga z desek pod parkietem oraz podłoga sceny	m^2		
		100,89	m^2	100,89	
		2,70*1,00+3,40*0,80+(3,40+3,06)/2*0,37+3,06*6,05+(3,06+4,14)/2*1,45+4,14*0,80	m^2	33,66	
				RAZEM	134,55
26 d.1. 2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		11*(10,35+10,25)	m	226,60	
		11*2,55	m	28,05	
				RAZEM	254,65
27 d.1. 2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych - rozbiórka boazerii na podeście sceny	m^2		
		(1,8+6,00+0,50+0,80+0,80+1,10)*(4,45-3,63)	m^2	9,02	
				RAZEM	9,02
28 d.1. 2	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - schoddy wejściowe na scenę	m^2		
		1,00*1,55	m^2	1,55	
				RAZEM	1,55
29 d.1. 2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - scena	m^3		
		[2,70*1,00+3,40*0,80+(3,40+3,06)/2*0,37+3,06*6,05+(3,06+4,14)/2*1,45+4,14*0,80]*0,10	m^3	3,37	
				RAZEM	3,37
30 d.1. 2	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - grub. 25 cm - front i tył sceny	m^3		
		(1,00+0,65+0,80+0,50+6,05+1,80+10,20)*0,25*0,80	m^3	4,20	
				RAZEM	4,20
31 d.1. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - grub. 12 cm - pod sceną	m^2		
		(2,70+3,40+3,06+2*4,14)*0,80	m^2	13,95	
				RAZEM	13,95
32 d.1. 2	KNR 2-02 2007-01	Demontaż drabinek gimnastycznych - wsp. do R=0,5	m^2		
		2*3,00*3,70	m^2	22,20	
				RAZEM	22,20
33 d.1. 2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka warstwy wyrównawczej pod parkietem, sceną	m^3		
	z poz. 26	134,55*0,05	m^3	6,73	
				RAZEM	6,73

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1. 2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji podposadzkowej z papy - 2 warstwy	m^2		
		134,55	m^2	134,55	
				RAZEM	**134,55**
35 d.1. 2	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- nad 5 m2 -izolacja podposadzkowa	m^2		
		134,55	m^2	134,55	
				RAZEM	**134,55**
36 d.1. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 grub. 5 cm, poziome, na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m^2		
		134,55	m^2	134,55	
				RAZEM	**134,55**
37 d.1. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m^2		
		134,55	m^2	134,55	
				RAZEM	**134,55**
38 d.1. 2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2		
		134,55	m^2	134,55	
				RAZEM	**134,55**
39 d.1. 2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm - do 7 cm grub.	m^2		
		Krotność = 5			
		134,55	m^2	134,55	
				RAZEM	**134,55**
40 d.1. 2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m^2		
		134,55	m^2	134,55	
				RAZEM	**134,55**
41 d.1. 2	KNNR 2 1205-09	Posadzki z paneli podłogowych gr.-12 mm., klasa ścieralności AC5, płyta nośna HDF, pianka pod panele, listwy przyścienne z tworzywa sztucznego - ułożenie paneli w miejsce zdemontowanego parkietu i w miejscu po rozebranej scenie	m^2		
		134,55	m^2	134,55	
				RAZEM	**134,55**
42 d.1. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		10,22*4,45	m^2	45,48	
		-1,50*2,25	m^2	-3,38	
		2*9,05*4,45	m^2	80,54	
		-4*0,55*4,45	m^2	-9,79	
		8*0,80*4,45	m^2	28,48	
		4*0,55*3,70	m^2	8,14	
		4*(10,22-2*0,80)*0,75	m^2	25,86	
		-5*2,93*1,61	m^2	-23,59	
		(2*4,15+10,22)*4,45	m^2	82,41	
		-1,15*2,10	m^2	-2,42	
				RAZEM	**231,75**
43 d.1. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13,20*10,22	m2	134,90	
		-4*0,55*0,80	m2	-1,76	
		2*(10,22-2*0,80)*0,55	m2	9,48	
				RAZEM	142,63
44 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		231,75	m2	231,75	
		142,62	m2	142,62	
				RAZEM	374,37
45 d.1. 2	KNR 2-02 0815-03	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian	m2		
		231,75	m2	231,75	
				RAZEM	231,75
46 d.1. 2	KNR 2-02 0815-05	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni sufitu	m2		
		142,62	m2	142,62	
				RAZEM	142,62
47 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		374,37	m2	374,37	
	lamperia	-84,96	m2	-84,96	
				RAZEM	289,41
48 d.1. 2	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia	m2		
		(10,22+2*9,05+7*0,80)*3,00	m2	101,76	
		1,50*3,63	m2	5,44	
		-4*2,93*1,61	m2	-18,87	
		-1,50*2,25	m2	-3,38	
				RAZEM	84,96
1.3		SANITARIAT - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
49 d.1. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż drzwi do ka- bin wc	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
50 d.1. 3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
51 d.1. 3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
52 d.1. 3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki wewnętrzne wc	m2		
		(2,14+1,27)*2,25	m2	7,67	
				RAZEM	7,67
53 d.1. 3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
54 d.1. 3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej - dla odpływu umywalki	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.1. 3	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - doprowa-dzenie wody do muszli ustępowej	m		
		5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
56 d.1. 3	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
57 d.1. 3	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z ce-gieł 'na pełno'	m		
		5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
58 d.1. 3	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścia- nach z cegieł	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.1. 3	KNR 4-01 0804-08	Skucie cokolika wraz z okładziną z płytek	m		
		0,86+0,40+0,75+2,14+1,61+1,74-3*0,80	m	5,10	
		4*1,28+2*0,94+2*1,07-2*0,80	m	7,54	
				RAZEM	12,64
60 d.1. 3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - posadzka w sanita-riacie	m2		
		2,14*3,00	m2	6,42	
		-0,40*0,86	m2	-0,34	
				RAZEM	6,08
61 d.1. 3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		6,08	m2	6,08	
				RAZEM	6,08
62 d.1. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m2		
		6,08	m2	6,08	
				RAZEM	6,08
63 d.1. 3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		(2*2,14+2*3,00)*2,00	m2	20,56	
		-1,10*2,00	m2	-2,20	
				RAZEM	18,36
64 d.1. 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2*2,14+2*3,00)*(2,82-2,00)	m2	8,43	
				RAZEM	8,43
65 d.1. 3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		6,08	m2	6,08	
				RAZEM	6,08
66 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		8,43+6,08	m2	14,51	
				RAZEM	14,51
67 d.1. 3	KNR 2-02 0815-03	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian	m2		
		8,43	m2	8,43	
				RAZEM	8,43
68 d.1. 3	KNR 2-02 0815-05	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni sufitu	m2		
		6,08	m2	6,08	
				RAZEM	6,08
69 d.1. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m2		
	z poz. 63	14,51	m2	14,51	
				RAZEM	14,51
70 d.1. 3	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.1. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
72 d.1. 3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.1. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.1. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
75 d.1. 3	KNR 0-31 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem - dostawa i montaż podumywalkowego elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76 d.1. 3	kalk. własna	Dostawa + montaż pochwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych ; uchwyty umywalkowe stałe - 2szt., uchwyty przy wc : uchylne, mocowane do posadzki - 2 szt.	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.4		KUCHNIA, POMIESZCZENIE PRZY KOTŁOWNI, KOTŁOWNIA			
77 d.1. 4	KNR 4-01 0804-08	Skucie cokolika wraz z okładziną z płytek - w kuchni	m		
		2*(7,75+4,16)-1,00	m	22,82	
				RAZEM	22,82
78 d.1. 4	KNNR-W 3 0809-01	Szlifowanie - posadzki lastryko - kuchnia	m^2		
		7,75*4,16-2,54*0,14-1,00*0,14	m^2	31,74	
				RAZEM	31,74
79 d.1. 4	KNR-W 2-02 1105-03	Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym- na istniejącej posadzce lastryko	m^2		
		31,74	m^2	31,74	
				RAZEM	31,74
80 d.1. 4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m^2		
		31,74	m^2	31,74	
				RAZEM	31,74
81 d.1. 4	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z prze- cinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		22,82	m	22,82	
				RAZEM	22,82
82 d.1. 4	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		22,82	m	22,82	
				RAZEM	22,82
83 d.1. 4	KNR-W 4-01 0821-04	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju o pow. do 1. 0 m2 w jednym miejscu - uzupełnienie brakujących płytek ściennych w pom. przy kotłowni za bojlerem	m^2		
		1,00	m^2	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.1. 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
	kotłownia	2*2,53*2,91	m^2	14,72	
		2*4,17*2,91	m^2	24,27	
		-0,90*2,05	m^2	-1,84	
		-1,45*1,75	m^2	-2,54	
	pom.przy kotł. kuchnia	(2*2,35+2*3,00+4*0,25+1,94)*(2,83-2,00)	m^2	11,32	
		2*(7,75+4,16)*2,85	m^2	67,89	
		2*0,14*(2,85-2,10)	m^2	0,21	
	- płytki ścienne	-2,10*(1,20+7,75-2,00)	m^2	-14,60	
	- otwory	-3*1,10*1,47	m^2	-4,85	
		-1,00*2,05	m^2	-2,05	
				RAZEM	92,53
85 d.1. 4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	kotłownia	4,17*2,53-0,90*0,14	m^2	10,42	
	pom.przy kotł.	1,94*3,00	m^2	5,82	
	kuchnia	7,75*4,16-2,54*0,14-1,00*0,14	m^2	31,74	
				RAZEM	**47,99**
86 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		92,52	m^2	92,52	
		47,98	m^2	47,98	
				RAZEM	**140,50**
87 d.1. 4	KNR 2-02 0815-03	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian	m^2		
		92,52	m^2	92,52	
				RAZEM	**92,52**
88 d.1. 4	KNR 2-02 0815-05	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni sufitów	m^2		
		47,98	m^2	47,98	
				RAZEM	**47,98**
89 d.1. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		140,50	m^2	140,50	
	- lamperia	-17,70	m^2	-17,70	
				RAZEM	**122,80**
90 d.1. 4	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia - kotłownia	m^2		
	kotłownia	2*2,53*1,50	m^2	7,59	
		2*4,17*1,50	m^2	12,51	
		-0,90*1,50	m^2	-1,35	
		-1,75*0,60	m^2	-1,05	
				RAZEM	**17,70**
91 d.1. 4		Dostawa i montaż wyposażenia kuchni - szafa chłodnicza typ SCH-1400 z pół- kami (1 kpl) oraz piekarniki elektryczne ARISTON do zabudowy wraz z szafka- mi (2 kpl)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**
2		**PIĘTRO - ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE**			
2.1		**HOL+ SCHODY WEJŚCIOWE DO SALI BANKIETOWEJ**			
92 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż drzwi wejściowych na strych i do sali klubowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
93 d.2. 1	KNNR-W 3 0809-01	Szlifowanie posadzki lastryko - płytki lastryko w istniejącym holu i na schodach wejściowych na poddasze	m^2		
	hol	1,10*1,32+2,16*1,00+5,85*4,24	m^2	28,42	
	schody	10*0,27*1,35+1,60*1,35	m^2	5,80	
		5*1,10*0,30	m^2	1,65	
				RAZEM	**35,87**
94 d.2. 1	KNR-W 2-02 1105-03	Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym- na istniejące lastryko	m^2		
		35,87	m^2	35,87	
				RAZEM	**35,87**

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 25615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.2. 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
	z poz. 110	28,42	m2	28,42	
		1,60*1,35	m2	2,16	
				RAZEM	30,58
96 d.2. 1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z plytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		10*0,27*1,35	m2	3,64	
		5*1,10*0,30	m2	1,65	
				RAZEM	5,30
97 d.2. 1	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2*0,90*2,05	m2	3,69	
				RAZEM	3,69
98 d.2. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe na strych i do sali klubowej + wymiana skrzydła drzwiowego wejścia do sanitariatu	m2		
		3,69+0,80*2,05	m2	5,33	
				RAZEM	5,33
99 d.2. 1	KNR 4-01 0901-08	Montaż opasek drzwiowych	m		
		2*[2*2,10+0,90]	m	10,20	
				RAZEM	10,20
100 d.2. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na ścianach	m2		
		2*(5,85+4,22)*2,75	m2	55,38	
		-2*1,10*1,45	m2	-3,19	
		-(1,32*2,00+3,14*0,40*0,66*0,50)	m2	-3,05	
		-0,90*2,00	m2	-1,80	
		-0,93*2,00	m2	-1,86	
		-(2,17*1,47+3,14*0,88*1,09*0,50)	m2	-4,70	
		2*2,78*2,40	m2	13,34	
		0,14*2,40	m2	0,34	
		(1,60+1,32)*2,93	m2	8,56	
		1,60*0,93-3,14*0,80*0,65*0,50	m2	0,67	
		1,32*2,45-3,14*0,40*0,66*0,50	m2	2,82	
				RAZEM	66,51
101 d.2. 1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na stropach	m2		
		5,85*4,22	m2	24,69	
		2,50*0,30	m2	0,75	
		1,50*0,22	m2	0,33	
		4,38*1,32	m2	5,78	
				RAZEM	31,55
102 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m2		
		66,52	m2	66,52	
		31,55	m2	31,55	
				RAZEM	98,07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.2. 1	KNR 2-02 0815-03	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian	m^2		
		66,52	m^2	66,52	
				RAZEM	66,52
104 d.2. 1	KNR 2-02 0815-05	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni sufitu	m^2		
		31,55	m^2	31,55	
				RAZEM	31,55
105 d.2. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		98,07	m^2	98,07	
	- lamperia	-36,42	m^2	-36,42	
				RAZEM	61,65
106 d.2. 1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia	m^2		
		2*(5,85+4,22)*1,50	m^2	30,21	
		-(1,32+0,90+0,93+2,17)*1,50	m^2	-7,98	
		-2*1,10*0,60	m^2	-1,32	
		(2*4,38+1,30+2*0,14)*1,50	m^2	15,51	
				RAZEM	36,42
2.2		SALA NAD KUCHNIĄ			
107 d.2. 2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych - demontaż boazerii na ścianach	m^2		
		(2,30+1,30+4,16)*2,75	m^2	21,34	
		1,10*0,81	m^2	0,89	
		1,25*(4,16+7,90-0,90)	m^2	13,95	
				RAZEM	36,18
108 d.2. 2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - podłoga z desek	m^2		
		4,16*7,90	m^2	32,86	
		-2,53*0,16	m^2	-0,40	
		-1,10*0,16	m^2	-0,176	
				RAZEM	32,28
109 d.2. 2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		9*4,16	m	37,44	
				RAZEM	37,44
110 d.2. 2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji podposadzkowej z papy - 2 warstwy	m^2		
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	32,28
111 d.2. 2	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- nad 5 m2 -izolacja podposadzkowa	m^2		
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	32,28
112 d.2. 2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 grub. 5 cm, poziome, na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m^2		
		32,28	m^2	32,28	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32,28
113 d.2. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m^2		
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	32,28
114 d.2. 2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2		
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	32,28
115 d.2. 2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm	m^2		
		Krotność = 3			
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	32,28
116 d.2. 2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m^2		
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	32,28
117 d.2. 2	KNNR 2 1205-09	Posadzki z paneli podłogowych gr.-12 mm., klasa ścieralności AC5, płyta nośna HDF, pianka pod panele, listwy przyścienne z tworzywa sztuczne- go	m^2		
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	32,28
118 d.2. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		2*(4,16+7,90+0,16)*2,75	m^2	67,21	
		0,16*2,75	m^2	0,44	
		-3*1,10*1,45	m^2	-4,78	
		-0,93*2,00	m^2	-1,86	
				RAZEM	61,00
119 d.2. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		4,16*7,90	m^2	32,86	
		-1,10*0,16	m^2	-0,176	
		-2,53*0,16	m^2	-0,40	
				RAZEM	32,28
120 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		61,00	m^2	61,00	
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	93,28
121 d.2. 2	KNR 2-02 0815-03	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian	m^2		
		61,00	m^2	61,00	
				RAZEM	61,00
122 d.2. 2	KNR 2-02 0815-05	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni sufitu	m^2		
		32,28	m^2	32,28	
				RAZEM	32,28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		93,28	m^2	93,28	
				RAZEM	**93,28**
2.3		**SANITARIAT**			
124 d.2. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaż ościeżnic drzwiowych kabin ustępowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
125 d.2. 3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej - rozbiórka ścianek kabin ustępowych	m^2		
		(3,30+1,13+2*0,96)*2,20	m^2	13,97	
				RAZEM	**13,97**
126 d.2. 3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
127 d.2. 3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
128 d.2. 3	KNR 4-01 0804-08	Skucie cokolika wraz z płytkami	m		
		0,80+0,90+1,13+3,30+1,57+4,21+0,80+0,30+2*0,14-3*0,70	m	11,19	
		2*0,80+0,14+0,30	m	2,04	
				RAZEM	**13,23**
129 d.2. 3	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko - uzupełnienie posadzki w miejscu rozebranych ścianek kabin ustepowych	m^2		
		(1,13+3,30+2*0,95)*0,20	m^2	1,27	
				RAZEM	**1,27**
130 d.2. 3	KNNR-W 3 0809-01	Szlifowanie posadzki lastryko - posadzka	m^2		
		2,70*4,21-0,30*0,14	m^2	11,32	
				RAZEM	**11,32**
131 d.2. 3	KNR-W 2-02 1105-03	Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym- na istniejące lastryko	m^2		
		11,33	m^2	11,33	
				RAZEM	**11,33**
132 d.2. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m^2		
		11,33	m^2	11,33	
				RAZEM	**11,33**
133 d.2. 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		2*(4,21+2,70+0,14)*2,75	m^2	38,78	
		-1,30*1,45	m^2	-1,88	
		-0,90*2,00	m^2	-1,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35,09
134 d.2. 3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		4,21*2,70-0,30*0,14	m^2	11,32	
				RAZEM	11,32
135 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		35,09	m^2	35,09	
		11,33	m^2	11,33	
				RAZEM	46,42
136 d.2. 3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m^2		
		2*(4,21+2,70+0,14)*2,00	m^2	28,20	
		-0,90*2,00	m^2	-1,80	
		-0,80*1,33	m^2	-1,06	
		-1,30*1,45	m^2	-1,88	
				RAZEM	23,45
137 d.2. 3	KNR 2-02 0815-03	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian	m^2		
		35,09	m^2	35,09	
	- płytki ścienne	-23,45	m^2	-23,45	
				RAZEM	11,64
138 d.2. 3	KNR 2-02 0815-05	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni sufitu	m^2		
		11,33	m^2	11,33	
				RAZEM	11,33
139 d.2. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		11,64+11,33	m^2	22,97	
				RAZEM	22,97
140 d.2. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
141 d.2. 3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
142 d.2. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
143 d.2. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 25615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144 d.2. 3	KNR 0-31 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem - dostawa i montaż podumywalkowego elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
145 d.2. 3		Dostawa i montaż 3 systemowych kabin sanitarnych wykonanych z profili alumi- niowych, wypełnienie : płyta żywiczna grub. 28 mm, okucia-stal nierdzewna, o wys. 2,03 m (w tym prześwit pomiędzy posadzką a ścian- ką ok. 15 cm), drzwi - pełne	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
146 d.2. 3	KNR-W 2-02 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne - dostawa i montaż drzwi przesuw- nych do schowka	m^2		
		0,80*1,33	m^2	1,06	
				RAZEM	1,06
2.4		POMIESZCZENIA PODDASZA - SALA BANKIETOWA			
147 d.2. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
148 d.2. 4	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie boazerii z listew drewnianych - zabudowa słupów stalowych w holu	m^2		
		3*2*(3,10*0,90-0,5*3,14*1,55*0,74)	m^2	5,94	
		3*3,70*0,26	m^2	2,89	
				RAZEM	8,82
149 d.2. 4	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych - boazeria z płyt pilśniowych na ścianach pomieszczeń	m^2		
		6*(6,40+4,30)*1,25	m^2	80,25	
		(6,40+2*4,07)*1,25	m^2	18,18	
		(6,40+2*0,15)*2,92	m^2	19,56	
		-4*1,00*1,25	m^2	-5,00	
		-4*2,45*0,35	m^2	-3,43	
				RAZEM	109,56
150 d.2. 4	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórko- wego na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian działowych	m^2		
		3*6,40*2,93	m^2	56,26	
		17,61*2,93	m^2	51,60	
		-4*1,00*2,05	m^2	-8,20	
				RAZEM	99,65
151 d.2. 4	KNR 4-01 0804-08	Skucie cokolika wraz z okładziną z płytek - w holu	m		
		17,61+3,04	m	20,65	
				RAZEM	20,65
152 d.2. 4	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - podłoga z desek w pomieszczeniach podda- sza	m^2		
		3*6,40*4,30	m^2	82,56	
		6,40*4,07-1,70*0,15	m^2	25,79	
				RAZEM	108,35
153 d.2. 4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*8*4,35	m	139,20	
		8*4,10	m	32,80	
				RAZEM	**172,00**
154 d.2. 4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji podposadzkowej z papy	m^2		
		108,35	m^2	108,35	
				RAZEM	**108,35**
155 d.2. 4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m^2		
		17,61*(6,40+0,20)	m^2	116,23	
				RAZEM	**116,23**
156 d.2. 4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m^2		
		116,23	m^2	116,23	
				RAZEM	**116,23**
157 d.2. 4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm - do 5 cm	m^2		
		Krotność = 3			
		116,23	m^2	116,23	
				RAZEM	**116,23**
158 d.2. 4	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m^2		
		116,23	m^2	116,23	
				RAZEM	**116,23**
159 d.2. 4	KNNR-W 3 0809-01	Szlifowanie posadzki lastryko - płytki lastryko w istniejącym holu	m^2		
		17,61*3,04	m^2	53,53	
				RAZEM	**53,53**
160 d.2. 4	KNR-W 2-02 1105-03	Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym- na istniejące lastryko	m^2		
		53,53	m^2	53,53	
				RAZEM	**53,53**
161 d.2. 4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m^2		
		116,23	m^2	116,23	
		53,53	m^2	53,53	
				RAZEM	**169,76**
162 d.2. 4	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z prze- cinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		2*17,61+3,04+2*(6,40+0,20)	m	51,46	
				RAZEM	**51,46**
163 d.2. 4	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		51,46	m	51,46	
				RAZEM	**51,46**
164 d.2. 4	KNR 4-01 0711-19	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg. ,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynku na stropie po wyburzeniu ścian działowych	m^2		
		3*6,40*0,50	m^2	9,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17,61*0,50	m^2	8,80	
				RAZEM	**18,40**
165 d.2. 4	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie tynku na ścianach po wybu- rzeniu ścian działowych	m^2		
		3*2,93*0,50	m^2	4,40	
				RAZEM	**4,40**
166 d.2. 4	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji stalowych - słupy stalowe	m^2		
		3*2*2,93*0,51	m^2	8,97	
		15*1,50*0,51	m^2	11,48	
				RAZEM	**20,44**
167 d.2. 4	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji słupów sta- lowych	m^2		
		18,15	m^2	18,15	
				RAZEM	**18,15**
168 d.2. 4	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji słupów stalowych	m^2		
		18,15	m^2	18,15	
				RAZEM	**18,15**
169 d.2. 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na ścianach	m^2		
		[2*17,61+2*(6,60+3,04)]*2,93	m^2	159,68	
		-8*2,45*1,45	m^2	-28,42	
		-(1,48*2,05+0,5*3,14*0,74*0,57)	m^2	-3,70	
		-(1,60*2,00+0,5*3,14*0,80*0,65)	m^2	-4,02	
				RAZEM	**123,55**
170 d.2. 4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrobaniem farby na stropach	m^2		
		17,61*(6,60+3,04)	m^2	169,76	
				RAZEM	**169,76**
171 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m^2		
		123,55	m^2	123,55	
		169,76	m^2	169,76	
				RAZEM	**293,31**
172 d.2. 4	KNR 2-02 0815-03	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian	m^2		
		123,55	m^2	123,55	
				RAZEM	**123,55**
173 d.2. 4	KNR 2-02 0815-05	Jednokrotne szpachlowanie powierzchni sufitu	m^2		
		169,76	m^2	169,76	
				RAZEM	**169,76**
174 d.2. 4	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń. jedno- warstw.55-01 - obudowa słupów stalowych płytą GK	m^2		
		3*[2,93*4*0,30]	m^2	10,55	
		15*[1,50*4*0,30)	m^2	27,00	
				RAZEM	**37,55**

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 25615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175 d.2. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
	z poz. 192	123,55+169,76	m^2	293,31	
	- lamperia	-65,52	m^2	-65,52	
				RAZEM	227,79
176 d.2. 4	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - lamperia	m^2		
		(2*17,61+2*9,64)*1,50	m^2	81,75	
		-8*2,45*0,60	m^2	-11,76	
		-1,48*1,50	m^2	-2,22	
		-1,50*1,50	m^2	-2,25	
				RAZEM	65,52
177 d.2. 4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie wyko- nanej zabudowy słupów	m^2		
		37,55	m^2	37,55	
				RAZEM	37,55
3		WYMIANA OSPRZĘTU, OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, KRATEK WENTYLACYJNYCH			
178 d.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana kratek wentylacyjnych	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
179 d.3	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle - hermetyczne podwójne i pojedyncze	szt.		
		8+5+1+1+2+2+1+2+6	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
180 d.3	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
	parter	6+5+1+1	szt.	13,00	
	piętro	4+1+1+1+2	szt.	9,00	
				RAZEM	22,00
181 d.3	KNR 4-03 0603-03 analogia	Wymiana opraw żarowych ściennych lub sufitowych - wymiana kinkietów - świetlica na parterze oraz spocznik kl. schodowej	szt.		
		6+1	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
182 d.3	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. - 4x20 W - sanitariat w parterze	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
183 d.3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. - 2x40 W	szt.		
		8+1+2	szt.	11,00	
		1+2+1+2+12	szt.	18,00	
				RAZEM	29,00
4		WYWÓZ GRUZU			
184 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m^3		
		31,10	m^3	31,10	
				RAZEM	31,10
185 d.4	KNR 4-01 0108-12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t	m^3		
		Krotność = 4			
		31,10	m^3	31,10	
				RAZEM	31,10

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 25615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		MIEJSCA PARKINGOWE PRZED BUDYNKIEM			
186 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		205,00	m^2	205,00	
				RAZEM	205,00
187 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		205,00	m^2	205,00	
				RAZEM	205,00
188 d.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
		205,00	m^2	205,00	
				RAZEM	205,00
189 d.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m^2		
		Krotność = 2			
		205,00	m^2	205,00	
				RAZEM	205,00
190 d.5	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m^2		
		205,00	m^2	205,00	
				RAZEM	205,00
191 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		205,00	m^2	205,00	
				RAZEM	205,00
192 d.5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		54,65	m	54,65	
				RAZEM	54,65
6		OGRODZENIE			
193 d.6	KNR-W 4-01 1301-10 analogia	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki - wymiana siatki ogrodzeniowej na istniejących słupkach na siatkę powlekaną w kolorze zielonym	m^2		
		140	m^2	140,00	
				RAZEM	140,00
194 d.6	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) - pod słupki ogrodzeniowe, słupki furtek i bram	dół.		
		59	dół.	59,00	
				RAZEM	59,00
195 d.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - fundamenty pod słupki ogrodzenia, furtek i słupy bram	m^3		
		59*0,30*0,30*0,45	m^3	2,39	
		1,45*0,39*1,00	m^3	0,57	
		1,50*0,24*1,00	m^3	0,36	
				RAZEM	3,32
196 d.6	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego NYLOFOR 3D - lub o równorzędnych parametrach.	m		
		Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.			
		Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa w kolorze zielonym.			
		Oczko: 200 x 50 mm. Średnica drutu: 5 mm. Długość paneli: 2500 mm, wysokość 1530 mm.			
		Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.			
		145,00	m	145,00	
				RAZEM	145,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
197 d.6	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej EGIDIA 3D o szer. 5000 mm i wysokości 1500 mm - lub o równorzędnych parametrach. Brama samonośna z elementami jezdnymi, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe+powłoka poliestrowa. Rama: profile 60x40 3 mm oraz 40x40x2 mm, dolna belka: 75x65x3 mm, wypełnienie ramy: panele Nylofor 3D, słup prowadzący: 80x80x3 mm, zamek hakowy.	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
198 d.6	KNR 2-31 0407-03 analogia	Dostawa i montaż ogrodzeniowych desek cokołowych prefabrykowanych o wym. 0,20 x 250x0,04	m		
		145	m	145,00	
				RAZEM	145,00

Norma PRO Wersja 4,36 Nr seryjny: 25615