URZĄD GMINY CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149a
tel.(16) 624 00 00
NIP 792-20-32-035 REGON 650900507
e-mail: urzad@chlopice.regiony.pl

Znak: RG.271.7.2013

Chłopice, 13.08.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA OGRODZENIA I UTWARDZENIE PLACU Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JANKOWICACH"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:
Przedmiar robót instalacji c.o. poz.59 i 60 Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 660 mm 1 kpl i długości ponad 660 mm – 25 kpl. W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosimy o podanie dokładnych wymiarów wysokości, długości i mocy.

Treść udzielonej odpowiedzi:
W pozycji 59 „Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 660 mm – 1 kpl" należy przyjąć grzejnik stalowy dwupłytowy C22 o wymiarach (długość x wysokość) 600 x 600 mm - 1 kpl. W pozycji 60 „Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości ponad 660 mm – 25 kpl" należy przyjąć grzejniki stalowe dwupłytowe C22 o wymiarach (długość x wysokość) 700 x 600 mm – 3 kpl, 800 x 600 mm – 1 kpl, 1000 x 600 mm – 4 kpl, 1100 x 600 mm – 5 kpl, 1400 x 600 mm – 6 kpl, 1600 x 600 mm – 6 kpl.

Treść zadanego pytania nr 2:
1.Przedmiar robót budowlanych poz. 145 „Dostawa i montaż 3 systemowych kabin sanitarnych wykonanych z profili aluminiowych ,wypełnienie :płyta żywiczna grub.28 mm, okucia –stal nierdzewna, o wys.2,03 m(w tym prześwit pomiędzy posadzką a ścianką ok.15 cm),drzwi –pełne) -3 kpl

Prosimy o podanie wymiarów kabin , szerokości i ilości ścianek działowych i bocznych, oraz wyjaśnienie czy są to kabiny wolnostojące, czy montowane w istniejących ścianach ?
Czy istnieje możliwość umieszczenia na stronie internetowej projektu robót budowlanych i sanitarnych?

Treść udzielonej odpowiedzi:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. 145 należy przyjąć kabiny o wymiarach (110 cm x 130 cm) jak na załączonym rzucie – zał. nr 1.
Inwestor nie posiada projektu robót budowlanych i sanitarnych, opiera się tylko na kosztorysach inwestorskich.

Treść zadanego pytania nr 3:

1.Obmiar w poz.195 jest niezgodny z załączonym projektem wykonania ogrodzenia.
Fundamenty pod słupy ogrodzeniowe 59x0,30x0,30x0,45 , a w projekcie jest wysokość słupów 0,80m.
Czy należy uwzględnić strefę przymarzania , w naszym regionie wynosi 1,10 m
2.W załączonym przedmiarze nie uwzględniono wykonania fundamentów do montażu prowadnic bram przesuwnych. Czy liczyć wykonanie fundamentów do montażu prowadnic ,jeśli tak, to prosimy o podanie podstawy wyceny i ilości .
3.W załączonym projekcie jest brama dwuskrzydłowa , natomiast w przedmiarach jest brama przesuwna. Jaką bramę należy wycenić ?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Należy stosować się ściśle do przedmiarów robót.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Jednocześnie informuję, że ze względu na to, że wprowadzone modyfikacje nie mają znacznego wpływu na przygotowanie oferty przetargowej zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:

1.BIP Urzędu Gminy Chłopice
2.a/a

zał. nr 1

RZUT PIETRA

SKALA 1:100

