URZĄD GMINY CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149a
tel.(16) 624 00 00
NIP 792-20-32-035 REGON 650900507
e-mail: urzad@chlopice.regiony.pl

Znak: RG.271.9.2013 Chłopice, 24.10.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM W CHŁOPICACH"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania :

Prosimy o wyjaśnienie:

Pytanie nr 1: Ogłoszenie o zamówieniu nr 416792-2013 z dnia 14.10.2013r i w pkt.V SIWZ przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zaś par.4 ust.7 umowy mówi, że Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniającyh. Proszę o wyjaśnienie, który zapis jest prawdziwy?

Pytania dotyczące przedmiaru br. budowlanej :

Pytanie nr 1 :

W związku z tym, że w pozycjach przedmiaru inwestora nr : 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 4.1, 4.2, 4.3, od 4.12 do 4.20 , 6.2 i 6.3 w opisie pozycji przyjęto beton kl.B-20 a w dokumentacji technicznej w opisie i rysunkach projektu technicznego konstrukcji jest uwzględniony beton kl.B 25 (tylko w rys. nr 20 dot. podjazdu dla NN przewidziano beton kl.B-15) czy w w/w pozycjach zmienić klasę betonu na B-25

Pytanie nr 2 :

W pozycji nr 2.9 przedmiaru dot. pogrubienia ścian fundamentowych przyjęto pogrubienie o 4 cm (279,3 m2 x 4 = 1117,20m2) a w dokumentacji jest podana całkowita grubość ścian fundamentowych 25 cm, czy w związku z tym należy przyjąć pogrubienie ścian fundamentowych o 5 cm i zwiększyć przedmiar do ilości : 279,30 m2 x 5 = 1396,50 m2 ?

Pytanie nr 3 :

W opisie i rysunkach dokumentacji technicznej przyjęto wykonanie podsypki z zagęszczonej pospółki pod fundamenty (ławy fundamentowe, stopy fundamentowe itp.) Czy w związku z tym ująć dodatkową pozycję na wykonanie podsypki pod fundamenty z pospółki grub. 40 cm i jaka przyjąć ilość ?

Pytanie nr 4 :

W opisie pozycji nr 1.10 przedmiaru inwestora uwzględniono wykonanie podsypki podposadzkowej z piasku grub. 40 cm natomiast w dokumentacji technicznej, przekrój A-A jest przyjęta posypka podposadzkowa z piasku o grubości od 70 do 210 cm. Czy i do jakiej ilości należy w związku z tym zwiększyć przedmiar w pozycji nr 1.10 ?

Pytanie nr 5 :

W pozycji nr 6.1 przedmiaru dot. wykonania podkładu betonowego pod dno kanału instalacyjnego przyjęto beton kl.B-20 a w punkcie 8 opisu technicznego do projektu konstrukcji przewidziano beton kl.B-7,5. Czy w pozycji 6.1 przedmiaru inwestora zmienić podklad betonowy na B-7,5 ?

Pytanie nr 6 :

W pozycji nr 9.6 przedmiaru inwestora przyjęto izolację styropianem grub.16 cm, czy zgodnie z przekrojem C-C, szczegół „B" i opisem do projektu architektonicznego należ zwiększyć grubość izolacji ze styropianu na 20 cm ?

Pytanie nr 7 :

Jaką blachę trapezową powlekaną przyjąć w pozycji nr 9.10 przedmiaru inwestora – jak w przedmiarze to jest T-18 o grub.0,75 mm czy zgodnie z dokumentacją techn. T-55 grub.0,75 mm ?

Pytanie nr 8 :

W pozycjach 7.2 i 7.3 przedmiaru inwestora uwzględniono wykonanie fundamentów i ścianek fundamentowych pod schody zewn. i pochylnię dla NN z betonu B-15 a w poz. 7.4 schodów zewn. z betonu kl.B-15. Według dokumentacji technicznej i opisu technicznego do projektu konstrukcji konstrukcja i fund. schodów zewn. mają być wykonane z betonu B-25 a podjazd dla NN z betonu B-15. Czy w związku z tym w pozycjach nr. 7.2, 7.3 i 7.4 przyjąć beton B-25 ?

Pytanie nr 9 :

W pozycji nr 13.13 przedmiaru przyjęto wykonanie parkietu dębowego nie uwzględniając pozycji dot. malowania parkietu j.w. Czy można zwiększy ilość z poz.13.15 przedmiaru dotyczącą lakierowania cokołu o ilość 21,7 m2 do całkowitej ilości 26,75 m2 ?

Pytanie nr 10 :

W punkcie 3.3 opisu technicznego do projektu architektury uwzględniono wykonanie drewnianych osłon grzejników w sali gimnastycznej, co nie zostało uwzględnione w przedmiarach inwestora. Czy w kosztorysie ofertowym ująć dodatkowa pozycję dotyczącą obudów grzejników i jaką przyjąć powierzchnię obudów ?

Pytanie nr 11 :

W pozycji nr 16.5 przedmiaru dot. pogrubienia warstwy z piasku pod płytkę odbojową przyjęto pogrubienie warstwy z piasku o 5 cm do grubości 15 cm, natomiast w przekrojach A-A i B-B jest przyjęta warstwa z piasku grub. 20 cm. W związku z tym zmienić krotność pogrubienia warstwy z piasku z 5 na 10 ?

Pytanie nr 12 :

Ilość kostki brukowej betonowej grub. 6 cm została omyłkowo przyjęta w pozycji nr 16.8 przedmiaru inwestora jako 19,7 m2, czy zmienić ilość w pozycji 16.8 na 91,7 m2 , zgodnie z powierzchnią koryta pod płytkę odbojową jak w pozycji 16.1 ?

Pytania dotyczące br. Sanitarnej i elektrycznej :

Pytanie nr 1: Zgodnie z technologią układania kanałów z tworzyw sztucznych w ziemi, należy je podsypywać i obsypywać warstwą piasku. Jest o tym mowa w SIWZ na zewnętrzną kanalizację deszczową. Brak pozycji w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i podanie obmiaru do tych pozycji?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu na przyłącz wody oraz zewnętrznej kanalizacji sanitarnej?. Jeśli tak, to prosimy o załączenie do SIWZ.

Pytanie nr 3: W projekcie budowlanym instalacji wentylacji mechanicznej mowa jest o wymuszonej wentylacji podpodłogowej sali gimnastycznej i o rysunku przedstawiającym rozwiązania tego systemu. Brak opisanego rysunku w załączeniu, brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o wyjaśnienie i podanie obmiaru w razie realizacji tej wentylacji?

Pytanie nr 4: W opisie technicznym do projektu architektury sali gimnastycznej w pkt. 7.7 mowa jest o zamontowaniu 2szt. hydrantów nadziemnych DN 80, brak pozycji w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i podanie obmiaru do tych pozycji?

Pytanie nr 5: W przedmiarach dla branży elektrycznej brak jest pozycji dotyczących:

- tablicy licznikowej TL
- kabla LgY50mm2 relacjia- tablica licznikowa TL a wyłącznik główny WG p.poż., o długości L=110mb wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd

Czy powyższe należy przyjąć do wyceny?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Odp. 1:
Prawidłowy jest zapis w ogłoszeniu o zamówieniu nr 416792-2013 z dnia 14.10.2013r i w pkt.V SIWZ. W projekcie umowy zapis zostanie zmieniony przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiaru br. budowlanej :

Odp. 1:

Uwzględnić beton B-25.

Odp. 2:

Przyjąć pogrubienie ścian fundamentowych o 5cm, i zwiększyć przedmiar na: 1396,50 m2.

Odp. 3:

Tak

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
2.21	KNR 2-02 1101-07	Wykonanie podsypki z pospółki pod stopy i ławy fundamentowe	m3	213,0

Odp. 4:

Tak, zwiększyć grub. średnią na 140 cm. Przedmiar pozycji 1.10 zwiększyć na 1075,31 m3.

Odp. 5:

Podkład betonowy z betonu B-7,5.

Odp. 6:

Izolacja ze styropianu gr.20cm

Odp. 7:

Jak w przedmiarze

Odp. 8:

Tak, przyjąć beton B-25.

Odp. 9:

Tak, zwiększyć ilość poz. 13.15 do 26,75 m2.

Odp. 10:

Tak, uwzględnić.

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar
13.22	KNR-W 2-02 20205-01	Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe	m2	27.72
13.23	KNR-W 2-02 20205-03	Osłony na grzejniki - lakierowanie	m2	27.72

Odp. 11:

Zmienić krotność pogrubienia warstwy z piasku na 10.

Odp. 12:

Tak poz. 16.8 zmienić na 91,70 m2.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiaru br. sanitarnej i elektrycznej :

Odp. 1:
Nie uwzględniać podsypki i obsypki.

Odp. 2:
Jest w posiadaniu, zostaną zamieszczone.

Odp. 3:
Rysunek jest dołączony, nr 066.
W przedmiarze sanitarnym – poz. 8.27.

Odp. 4:
Nie trzeba montować hydrantów zewnętrznych.

Odp. 5:
Tak

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
2.56	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - złącze licznikowe	szt.	1
2.57	KNR-W 5-08 0107-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m	19
2.58	KNR-W 5-08 0204-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur	m	95

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Jednocześnie informuję, że ze względu na to, że wprowadzone modyfikacje nie mają znacznego wpływu na przygotowanie oferty przetargowej zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:

1.BIP Urzędu Gminy Chłopice
2.a/a