RG.271.9.2013 Chłopice, 24.10.2013 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr RG.271.9.2013

Pn.:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM W CHŁOPICACH

Nr ogłoszenia opublikowany na Portalu UZP nr 416792-2013 z dnia 14.10.2013 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Przedmiary robót – zał. nr 2 do SIWZ

Dział: roboty ziemne

Jest

1.9	KNR 2-01 0208-04	Wywiezienie pozostałej zbędnej ziemi na odległość 9 km	m3	275.76*18 = 4963.680	0	0
1.10	KNR 2-02 1101-07	Wykonanie podsypki z piasku warstwy podposadzkowej grub. 40 cm	m^3	307,23	0	0

Otrzymuje brzmienie

1.9	KNR 2-01 0208-04	Wywiezienie pozostałej zbędnej ziemi na odległość 0,5 km	m3	275.76	0	0
1.10	KNR 2-02 1101-07	Wykonanie podsypki z piasku warstwy podposadzkowej grub. 140 cm	m^3	1075,31	0	0

Dział: fundamenty, izolacje

Jest

2.4	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B-20	m^3	20,16	0	0
2.5	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B-20	m^3	69,34	0	0
2.8	KNR 2-02 0206-01	Ściany fundamentowe z betonu B-20	m^2	279,3	0	0
2.9	KNR 2-02 0206-05	Dopłata za 4 cm grub. ściany B-20	m^2	1117,2	0	0

Otrzymuje brzmienie

2.4	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B-25	m^3	20,16	0	0
2.5	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B-25	m^3	69,34	0	0
2.8	KNR 2-02 0206-01	Ściany fundamentowe z betonu B-25	m^2	279,30	0	0
2.9	KNR 2-02 0206-05	Dopłata za 5 cm grub. ściany B-25	m^2	1396,50	0	0
2.21	KNR 2-02 1101-07	Wykonanie podsypki z pospółki pod stopy i ławy fundamentowe	m3	213,0	0	0

Dział: konstrukcje żelbetowe

Jest

4.1	KNR 2-02 0212-07	Wylewki żelbetowe w pasach pól martwych B-20	m^3	16,73	0	0
4.2	KNR 2-02 0212-11	Wieńce żelbetowe wewnętrzne B-20	m^3	8,25	0	0
4.3	KNR 2-02 0212-12	Wieńce żelbetowe zewnętrzne B-20	m^3	23,34	0	0
4.4	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x0,89-10 m	elem.	4	0	0
4.5	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x1,19-10 m	elem.	9	0	0
4.6	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x1,49-10 m	elem.	6	0	0
4.7	KNR 2-02 0316-01	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 2,90x0,89-10 m	elem.	2	0	0
4.8	KNR 2-02 0316-01	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 2,90x1,19-10 m	elem.	7	0	0
4.9	KNR 2-02 0316-01	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 2,90x1,49-10 m	elem.	10	0	0

4.10	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x1,19-6,2 m	elem.	2	0	0
4.11	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x1,49-6,2 m	elem.	4	0	0
4.12	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe z betonu B-20 wysokość 8,15 m	m3	14.67	0	0
4.13	KNR 2-02 0208-03	Słupy narożne z betonu B-20 wysokość 7,80+1,15 m	m3	5.37	0	0
4.14	KNR 2-02 0211-04	Słupy - rygle w ścianach - trzpienie B-20	m3	13.02	0	0
4.15	KNR 2-02 0210-04	Podciągi żelbetowe z betonu B-20	m3	0.49	0	0
4.16	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe z betonu B-20	m3	4.62	0	0
4.17	KNR 2-02 0210-05	Nadproża żelbetowe B-20	m3	0.44	0	0
4.18	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe B-20	m3	0.65	0	0
4.19	KNR 2-02 0218-03	Schody żelbetowe wewnętrzne	m2	22.38	0	0
4.20	KNR 2-02 0218-06	Dopłata za każdy 1 cm grub. płyty schodów	m2	22.38*3 = 67.140	0	0

Otrzymuje brzmienie

4.1	KNR 2-02 0212-07	Wylewki żelbetowe w pasach pól martwych B-25	m^3	16,73	0	0
4.2	KNR 2-02 0212-11	Wieńce żelbetowe wewnętrzne B-25	m^3	8,25	0	0
4.3	KNR 2-02 0212-12	Wieńce żelbetowe zewnętrzne B-25	m^3	23,34	0	0
4.4	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x0,89-10 m	szt.	4	0	0
4.5	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x1,19-10 m	szt.	9	0	0
4.6	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x1,49-10 m	szt.	6	0	0
4.7	KNR 2-02 0316-01	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 2,90x0,89-10 m	szt.	7	0	0
4.8	KNR 2-02 0316-01	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 2,90x1,49-10 m	szt.	10	0	0
4.9	KNR 2-02 0316-01	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x0,89-6,2 m	szt.	1	0	0
4.10	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 7,10x1,19-6,2 m	szt.	3	0	0

4.11	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 5,60x0,89-6,2 m	szt.	1	0	0
4.12	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe z betonu B-25 wysokość 8,15 m	m3	14.67	0	0
4.13	KNR 2-02 0208-03	Słupy narożne z betonu B-25 wysokość 7,80+1,15 m	m3	5.37	0	0
4.14	KNR 2-02 0211-04	Słupy - rygle w ścianach - trzpienie B-25	m3	13.02	0	0
4.15	KNR 2-02 0210-04	Podciągi żelbetowe z betonu B-25	m3	0.49	0	0
4.16	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe z betonu B-25	m3	4.62	0	0
4.17	KNR 2-02 0210-05	Nadproża żelbetowe B-25	m3	0.44	0	0
4.18	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe B-25	m3	0.65	0	0
4.19	KNR 2-02 0218-03	Schody żelbetowe wewnętrzne B-25	m2	22.38	0	0
4.20	KNR 2-02 0218-06	Dopłata za każdy 1 cm grub. płyty schodów B-25	m2	22.38*3 = 67.140	0	0
4.28	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 5,60x1,19-6,2 m	szt.	1	0	0
4.29	KNR 2-02 0316-02	Montaż płyt stropowych kanałowych S o wym. 5,60x1,49-6,2 m	szt.	2	0	0

Dział: kanał instalacyjny

Jest

6.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe z betonu B-20 pod dno kanału instalacyjnego	m3	7.13	0	0
6.2	KNR 2-02 0701-01	Dno kanału B-20 grub. 10 cm	m2	71.04	0	0
6.3	KNR 2-02 0701-03	Ściany kanału B-20 grub. 12 cm	m2	64.02	0	0

Otrzymuje brzmienie

6.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe z betonu B-7,5 pod dno kanału instalacyjnego	m3	7.13	0	0
6.2	KNR 2-02 0701-01	Dno kanału B-25 grub. 10 cm	m2	71.04	0	0
6.3	KNR 2-02 0701-03	Ściany kanału B-25 grub. 12 cm	m2	64.02	0	0

Dział: schody zewnętrzne i podjazd dla NN

Jest

7.2	KNR 2-02 0201-01	Fundamenty betonowe w wykopie beton B-15	m3	17.88	0	0
7.3	KNR 2-02 0206-01	Ścianki fundamentowe pod schody i pochylnię z betonu B-15	m2	7.7	0	0
7.4	KNR 2-02 0218-03	Schody zewnętrzne proste z płytą grub. 9 cm B-15	m2	27.94	0	0

Otrzymuje brzmienie

7.2	KNR 2-02 0201-01	Fundamenty betonowe w wykopie beton B-25	m3	17.88	0	0
7.3	KNR 2-02 0206-01	Ścianki fundamentowe pod schody i pochylnię z betonu B-25	m2	7.7	0	0
7.4	KNR 2-02 0218-03	Schody zewnętrzne proste z płytą grub. 9 cm B-25	m2	27.94	0	0

Dział: Dach i pokrycie budynku sali gimnastycznej

Jest

8.2	KNR 2-05 1004-03	Obudowa dachu płytą warstwową gr. 19 cm montowaną metodą tradycyjną wraz z obróbkami blacharskimi	m^2	210,38	0	0
8.3	Kalkulacja własna	Sufit podwieszony gr 4 cm wraz z konstrukcją	m^2	165,47	0	0
8.4	Kalkulacja własna	Osłona z siatki zabezpieczającej /piłkochwyt/ gr 5 mm o oczkach 10x10 cm mocowana do dźwigarów	m^2	165,43	0	0

Otrzymuje brzmienie

8.2	KNR 2-05 1004-03	Obudowa dachu płytą warstwową gr. 19 cm montowaną metodą tradycyjną wraz z obróbkami blacharskimi	m^2	966	0	0
8.3	Kalkulacja własna	Sufit podwieszony gr 4 cm wraz z konstrukcją	m^2	732	0	0
8.4	Kalkulacja własna	Osłona z siatki zabezpieczającej /piłkochwyt/ gr 5 mm o oczkach 10x10 cm mocowana do dźwigarów	m^2	480	0	0

Dział: Dach nad łącznikiem

Jest

9.6	KNR 2-02 0609-02	Izolacja termiczna styropianem grub. 16 cm	m2	62.36	0	0

Otrzymuje brzmienie

9.6	KNR 2-02 0609-02	Izolacja termiczna styropianem grub. 20 cm	m2	62.36	0	0

Dział: izolacje, podłogi i posadzki – parter

Jest

13.12	Analiza indywidualna	Nawierzchnia drewniana	m^2	480,15	0	0
13.15	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie cokołów	m2	20.2*0.2*1.25 = 5.050	0	0

Otrzymuje brzmienie

13.12	Analiza indywidualna	Nawierzchnia drewniana „MULTIFLEX M"	m^2	480,15	0	0
13.15	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie cokołów	m2	26,75	0	0
13.21	Analiza indywidualna	Linie boiska	mb	394	0	0
13.22	KNR-W 2-02 20205-01	Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe	m2	27.72	0	0
13.23	KNR-W 2-02 20205-03	Osłony na grzejniki - lakierowanie	m2	27.72	0	0

Dział: izolacje, podłogi i posadzki – parter

Jest

16.5	KNR 2-31 0104-02	Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm - dopłata za każde dalsze 1 cm Krotność = 5	m2	91.7	0	0
16.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 6	m2	19.7	0	0

		cm				

Otrzymuje brzmienie

16.5	KNR 2-31 0104-02	Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm - dopłata za każde dalsze 1 cm Krotność = 10	m2	91.7	0	0
16.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 6 cm	m2	91,70	0	0

Przedmiary robót – zał. nr 2a do SIWZ
Dział: Instalacja sali gimnastycznej

Jest

1.3	KNR-W 5-08 0509-06	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp	kpl.	18	0	0
1.4	KNR-W 5-08 0509-06	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp	kpl.	4	0	0
1.25	KNR-W 5-08 0506-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych sali gimnastycznej	kpl.	4	0	0
1.26	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ośw. zewn.hali	kpl.	4	0	0

Otrzymuje brzmienie

1.3	KNR-W 5-08 0509-06	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp 3095	kpl.	18	0	0
1.4	KNR-W 5-08 0509-06	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp 3079	kpl.	4	0	0
1.25	KNR-W 5-08 0506-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 8663-AW sali gimnastycznej	kpl.	3	0	0
1.26	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ga8967 ośw. zewn.hali	kpl.	7	0	0

Dział: Instalacja parter

Jest

2.42	KNR-W 5-08 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych	kpl.	5	0	0
2.43	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafoniera w łazienkach	kpl.	13	0	0
2.44	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw	kpl.	3	0	0
2.45	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw	kpl.	1	0	0
2.46	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw	kpl.	1	0	0
2.47	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych	kpl.	23	0	0
2.48	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych	kpl.	2	0	0
2.49	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych	kpl.	17	0	0
2.50	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw łazienkowych	kpl.	7	0	0
2.51	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ośw. zewn. hali	kpl.	4	0	0

Otrzymuje brzmienie

2.42	KNR-W 5-08 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych typ8663Aw	kpl.	8	0	0
2.43	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafoniera typ4995012 w łazienkach	kpl.	13	0	0
2.44	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw typ7509	kpl.	3	0	0
2.45	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw typ 6843	kpl.	4	0	0

2.46	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw typ 6843AW	kpl.	2	0	0
2.47	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671641	kpl.	23	0	0
2.48	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671741	kpl.	2	0	0
2.49	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671641Aw	kpl.	11	0	0
2.50	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw łazienkowych typ 4995032	kpl.	6	0	0
2.51	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ga8967 ośw. zewn.hali	kpl.	3	0	0
2.56	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - złącze licznikowe	szt.	1	0	0
2.57	KNR-W 5-08 0107-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m	19	0	0
2.58	KNR-W 5-08 0204-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur	m	95	0	0

Dział: Instalacja piętra

Jest

3.27	KNR-W 5-08 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych	kpl.	2	0	0
3.28	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafoniera w łazienkach	kpl.	9	0	0
3.29	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafoniera w łazienkach	kpl.	2	0	0
3.31	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671641	kpl.	5	0	0

3.32	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671641	kpl.	1	0	0
3.33	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671641Aw	kpl.	6	0	0
3.34	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw łazienkowych 4995032	kpl.	2	0	0

Otrzymuje brzmienie

3.27	KNR-W 5-08 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych typ8663	kpl.	2	0	0
3.28	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafoniera typ7440 w łazienkach	kpl.	9	0	0
3.29	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafoniera typ7440AW w łazienkach	kpl.	2	0	0
3.31	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671641	kpl.	4	0	0
3.32	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671741	kpl.	4	0	0
3.33	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 671641Aw	kpl.	4	0	0
3.34	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw łazienkowych typ 4995032	kpl.	1	0	0

Pozostałe punkty pozostają bez zmian