3. PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
1		**D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1.1		**D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych**			
1.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		chodnik przy drodze gminnej Nr 111452R od km 0+014 do km 0+447			
		(447-14)/1000	km	0,43	
		chodnik na działce Nr 1298 od km 0+000 do km 0+135			
		135/1000	km	0,14	
				RAZEM	**0,57**
2		**D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE**			
2.1		**D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych**			
2.1.1	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) z przeznaczeniem na nasypy	m3		
		wg tabeli robót ziemnych			
		171-96	m3	75,00	
				RAZEM	**75,00**
2.1.2	KNR 2-01 0311-03	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV)	m3		
		wg tabeli robót ziemnych			
		96,00	m3	96,00	
				RAZEM	**96,00**
2.1.3	KNNR 1 0504-03	Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów	m3		
		wg tabeli robót ziemnych			
		43,00	m3	43,00	
				RAZEM	**43,00**
2.1.4	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2		
		wg tabeli robót ziemnych			
		163,00	m2	163,00	
				RAZEM	**163,00**
2.2		**D-02.03.01. Wykonanie nasypów**			
2.2.1	KNNR 1 0407-04	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3		
		wg tabeli robót ziemnych			
		128,00	m3	128,00	
				RAZEM	**128,00**
2.2.2	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów	m2		
		wg tabeli robót ziemnych			
		964,00	m2	964,00	
				RAZEM	**964,00**
3		**D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**			
3.1		**D-03.01.01. Przepusty pod koroną drogi**			
3.1.1	KNNR 4 1310-05	Przepusty z rur betonowych o średnicy 300 mm	m		
		dobudowa przepustu w km 0+047,50			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
		3,00			
		dobudowa przepustu w km 0+300,00			
		2,00			
				RAZEM	**5,00**
4		**D-04.00.00. PODBUDOWY**			
4.1		**D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża**			
4.1.1	KNNR 6 0101-07	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		pod chodnik i schody terenowe z pochylnią na działce nr 1298			
		(118*1,5)+(16*3)	m2	225,00	
				RAZEM	**225,00**
4.2		**D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem**			
4.2.1	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		pod chodnik na działce nr 1298			
		118*1,5	m2	177,00	
		schody terenowe z pochylnią wg KPED karta 03.30 i 03.28 (8stopni+spocznik 1,5m+8stopni)			
		48,00	m2	48,00	
		chodnik przy drodze Nr 111452R od km 0+014 do zjazdu w km 0+157,50			
		142*1,8	m2	255,60	
		chodnik przy drodze Nr 111452R od zjazdu w km 0+157,50 do istniejącego chodnika w km 0+315,10			
		155*1,8	m2	279,00	
		chodnik przy drodze Nr 111452R od istniejącego chodnika w km 0+315,10 do zjazdu w km 0+389			
		70*1,8	m2	126,00	
		chodnik przy drodze Nr 111452R od zjazdu w km 0+389 do końca chodnika w km 0+447			
		55*1,8	m2	99,00	
				RAZEM	**984,60**
4.3		**D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie**			
4.3.1	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		chodnik przy drodze Nr 111452R od km 0+014 do zjazdu w km 0+157,50			
		142*1,5	m2	213,00	
		chodnik przy drodze Nr 111452R od zjazdu w km 0+157,50 do istniejącego chodnika w km 0+315,10			
		155*1,5	m2	232,50	
		chodnik przy drodze Nr 111452R od istniejącego chodnika w km 0+315,10 do zjazdu w km 0+389			
		70*1,5	m2	105,00	
		chodnik przy drodze Nr 111452R od zjazdu w km 0+389 do końca chodnika w km 0+447			
		55*1,5	m2	82,50	
				RAZEM	**633,00**
5		**D-08.00.00. ELEMENTY ULIC**			
5.1		**D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej**			
5.1.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
		chodnik na działce nr 1298			
		118*1,5+(23+6)	m2	206,00	
		schody terenowe z pochylnią wg KPED karta 03.30 i 03.28 (8stopni+spocznik 1,5m+8stopni)			
		(0,7*14)+(0,122*14)+(0,93*4)+(1,5*3)	m2	19,73	
		Obmiar jak w pozycji 3.2.2			
		633,00	m2	633,00	
		przełożenie istniejącego chodnika na długości 3,24m w km 0+315			
		3,24*1	m2	3,24	
				RAZEM	**861,97**
5.2		**D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe**			
5.2.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		Obramowanie chodnika na działce nr 1298			
		37+176	m	213,00	
		obramowanie stopni schodów terenowych z pochylnią na działce nr 1298			
		(3*4)+(2*12)+(0,35*12)+(2,45*6)	m	54,90	
		Obramowanie chodnika przy drodze Nr 111452R			
		286,50+313,50+142+114	m	856,00	
				RAZEM	**1123,90**
5.2.2	KNNR 6 0701-04	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm	m		
		na schodach terenowych z pochylnią na działce nr 1298			
		2*8	m	16,00	
				RAZEM	**16,00**
5.2.3	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	m		
		Podcięcie korony ist. drzew nad projektowanym chodnikiem w celu zachowania skrajni			
		7,00	m	7,00	
				RAZEM	**7,00**
5.3		**D-08.04.01. Wjazdy**			
5.3.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		wjazd w km 0+012			
		13,00	m2	13,00	
				RAZEM	**13,00**
5.3.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		Obmiar jw.			
		13,00	m2	13,00	
				RAZEM	**13,00**
5.3.3	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		Obmiar jw.			
		13,00	m2	13,00	
				RAZEM	**13,00**
5.3.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		Obmiar jw.			
		13,00	m2	13,00	
				RAZEM	**13,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
5.3.5	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		obramowanie wjazdu			
		13,00	m	13,00	
				RAZEM	**13,00**