GMINA CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149a
tel.(16) 624 00 00
NIP 792-20-32-035 REGON 650900507
e-mail: urzad@chlopice.regiony.pl

Znak: RG.271.7.2014

Chłopice, 08.12.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZAMIECHÓW"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. DZ. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232– z późn. zm.) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do przetargu:

1. Prosimy o uzupełnienie rysunków pompowni ścieków P1. Brak tych rys w dokumentacji.

1.1 Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji elektrycznych o projekt sterownia i AKPiA. Brak jest tej dokumentacji na stronie Zamawiającego.

1.2 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków.

1.3 Prosimy uzupełnienie dokumentacji o badania geologiczne.

1.4 Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający posiada Pozwolenia na budowę udostępnienie Decyzji.

1.5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych tzn. umożliwiających uzyskanie technicznego i technologicznego efektu założonego przez Zamawiającego, a wskazane w dokumentacji nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy w opisie przedmiotu zamówienia.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Ad. 1

W projekcie nie były wykonywane rysunki pompowni ścieków P1, natomiast znajduje się obszerny opis tej przepompowni ścieków.

Ad 1.1

Wycenę oraz rozwiązania systemu sterowania powinna wykonać w własnym zakresie firma startująca w przetargu.

Ad. 1.2

Zamawiający posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków.

Ad 1.3

Zamawiający zamieszcza opinię geotechniczną w załączeniu – zał. nr 1 pytania i odpowiedzi do SIWZ – 3.

Ad 1.4

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę w załączeniu – zał. nr 1 pytania i odpowiedzi do SIWZ – 3.

Ad. 1.5

Taki zapis zawarty jest w SIWZ rozdział XXIII.

Treść zadanego pytania nr 2:

1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem i przedmiarem robót. Mianowicie w opisie technicznym, w zakresie robót jest dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 130 kVA, zaś w przedmiarach brak jest jakiejkolwiek informacji na ten temat. W związku z tym, iż wynagrodzenie jest kosztorysowe, proszę o zmianę przedmiarów poprzez wstawienie pozycji dotyczącej agregatu.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy zasuwy nożowe i klinowe ręczne oraz zawory zwrotne widoczne na rysunkach i schemacie technologicznym, jednak bez oznaczenia i bez wyszczególnienia w tabelach, winny być wpisane w przedmiarze 2.1 punkt 21.d.1.1.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Ad. 1

W ofercie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zamiechowie nie należy ujmować agregatu prądotwórczego.

Ad. 2

Pozycja przedmiarowa przedmiaru 2.1 punkt 21.d.1.1. uwzględnia wymienioną armaturę.

Treść zadanego pytania nr 3:

Zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Dot. branży technologicznej

1. W Projekcie Budowlanym branży technologicznej na str.13 wskazany jest zakres robót, jaki należy wykonać w pompowni ścieków P1 *„...projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków obejmuje zwiększenie wydajności pompowni ścieków*

poprzez wymianę istniejących pomp zatapialnych na pompy nowe o większej wydajności", natomiast na str. 14 oraz w przedmiarze robót 2.2. *Wyposażenie technologiczne przepompowni ścieków i zbiornika retencyjnego* określono zakres, w ramach którego należy dostarczyć kompletną pompownię ścieków ze zbiornikiem polietylenowym o średnicy 1200mm z pełnym wyposażeniem technologicznym (pompy, rurociągi tłoczne, armatura itp.). Prosimy o wyjaśnienie, czy nową pompownię należy zabudować w środku zbiornika istniejącej pompowni ścieków P1? Prosimy o przekazanie rysunku projektowego istniejącej pompowni oraz stanu projektowanego.

2. W poz. 22 przedmiaru robót 2.1 Wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków ujęto wyposażenie dodatkowe. W celu prawidłowego skalkulowania kosztów dostawy tego wyposażenia prosimy o określenie parametrów:
   - wykrywacza gazów,
   - aparatu powietrznego

Dot. branży elektrycznej

3. W przedmiarze robót 4.1. *Wykonanie instalacji elektrycznych* brak pozycji dot. dostawy agregatu prądotwórczego, o którym mowa w opisie technicznym Projektu Budowlanego. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować dostawy i montażu agregatu prądotwórczego lub o dodanie pozycji przedmiarowej z podstawą nakładów, opisem ilością i jednostką miary.

4. W przedmiarze robót 4.1. *Wykonanie instalacji elektrycznych* brak pozycji dot. baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej, o której mowa w opisie technicznym Projektu Budowlanego. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować dostawy i montażu baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej lub o dodanie pozycji przedmiarowej z podstawą nakładów, opisem ilością i jednostką miary.

5. W przedmiarze robót 4.1. *Wykonanie instalacji elektrycznych* brak pozycji dot. kabla YKY 5x25 do rozdzielnicy RT, o którym mowa w opisie technicznym Projektu Budowlanego. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować dostawy i montażu kabla YKY 5x25 do rozdzielnicy RT lub o dodanie pozycji przedmiarowej z podstawą nakładów, opisem ilością i jednostką miary.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Ad. 1
Zgodnie z projektem kompletną pompownię ścieków należy wbudować w środku istniejącej pompowni ścieków. Parametry nowej przepompowni ścieków oraz wymiary podane są w opisie technologicznym. Rysunki stanu istniejącego pompowni ścieków i nowo projektowanej nie były wykonywane na etapie projektu. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie budowlanym.

Ad. 2
Aparat powietrzny

aparaty powietrzne butlowe są sprzętem ochrony dróg oddechowych, stosowanym do celów ochrony pracy, przeciwpożarowych, ratownictwa i ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożonej w środowisku powietrznym w przemyśle. Umożliwiają one oddychanie przy niedostatku tlenu oraz w razie obecności w otaczającej atmosferze substancji szkodliwych występujących w dowolnym stężeniu, jeżeli nie wpływają one niszcząco na zespoły aparatu i nie powodują zmiany w jego działaniu.

Aparaty nie zabezpieczają przed możliwością zatrucia poprzez skórę. Aparaty mogą być używane w temperaturze otoczenia -30^0C do $+60^0$C.

Dane techniczne

"Czas ochronnego działania przy średnim zużyciu powietrza 30 dm³/min:	
- całkowity	20min
- bez powietrza rezerwowego	16min
Ilość butli w aparacie	1
Pojemność butli/ średnica butli	2 dm³/103mm
Max. Ciśnienie napełniania butli	30 Mpa
Zapas powietrza w butli	600 dm ³
System redukcji ciśnienia	dwustopniowy o stopniach rozdzielonych
Ciśnienie zredukowane	0,67-0,75 Mpa
Złącze automatu oddechowego	Rd40x1/7 lub M45x3 lub szybkozłącze
Ciśnienie zadziałania sygnału ostrzegawczego	5,5 ± 0,5 Mpa
Wydatek automatu oddechowego przy podciśnieniu 1000Pa	minimum 300 dm ³/min
Opór wdechu dm	nie większe od 450 Pa
Masa aparatu napełnionego powietrzem i z maską twarzową max.	5,3kg
Wymiary gabarytowe: Wysokość x szerokość x grubość	454 x 103 x 103m
Certyfikat oceny typu WE nr.	WE/S/992/2007
Spełnia wymagania normy	EN-137

Wykrywacz gazów

Dane techniczne

rodzaj urządzenia	wymienne baterie i czujniki
sensory	% LEL (DGW) katalityczny, O2, CO, H2S (elektrochemiczne)
pomiar	ciągły
zasilanie	wersja akumulatorowa (litowo-jonowa) lub baterie alkaliczne (3 AA)
autonomia	22 godz. w trybie dyfuzyjnym / 16 godz. z pompką elektryczną
pole odczytu	pole odczytu dobrze widoczne, podświetlone
podświetlenie pola odczytu	aktywowane przyciskiem trybu
wymiary (mm)	114 x 68 x 43
waga	210g (wersja z akumulatorem litowo-jonowym),280g (wersja z bat. alkalicznymi)
alarmy	wizualny: jasno czerwona dioda widoczna z frontu i z bokówdźwiękowy: głośny dwutonowy alarm o sile 92dBA.zintegrowany wibrator (opcja)
obsługa	obsługa przy pomocy 1 przycisku, także dla kalibracji
obudowa	wodoszczelna, antyudarowa, wykowana z poliwęglanu z dodatkową gumową osłoną – klasa odporności
trwałość (klasyfikacja IP)	odpowiada standardowi IP65
automatyczne logowanie zdarzeń	20 zdarzeń z włączeniem typu czujnika, wartości średnich i maksymalnych, czasu i czasookresu
logowanie danych (opcja)	standardowa czarna skrzynka przechowuje zapisy sponad 40 godz. pracy urządzenia i może być przystosowana do pełnej wersji Logowania Danych, a co za tym idzie możliwe będzie łatwe i wygodne przeładowywanie danych do komputera
odczyty	przechodzenie kolejno przez ekrany odczytów gazów: MAX, NDS i NDSCH
zakres temperatur	-20°C do +40°C
port IrDA	wbudowany port IrDA umożliwiający łatwą komunikację z komputerem

standardowe akcesoria	adapter do kalibracji, klamra, CD-ROM szkoleniowy, instrukcja obsługi, karta z numerami kat. Wersja akumulatorowa zawiera ładowarkę i zasilacz sieciowy
bezpieczeństwo wew./ certyfikaty	CD: (DEMKO), c-UL-us: Klasa I, Grupa A,B,C & D kod. temp. T4 dla niebezpiecznych lokalizacji. ATEX II 2 G T4

Ad 3.
W ofercie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zamiechowie nie należy ujmować agregatu prądotwórczego.

Ad 4.
W ofercie nie należy ujmować dostawy i montażu baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.

Ad 5.
W przedmiarze robót „Wykonanie instalacji elektrycznej" w pozycji 8 zostały błędnie ujęte przewody 5x16. Powinny zostać ujęte przewody YKY 5x25mm o długości 20m

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Jednocześnie informuję, że ze względu na to, że wprowadzone modyfikacje nie mają znacznego wpływu na przygotowanie oferty przetargowej zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

Otrzymują:

1.BIP Urzędu Gminy Chłopice
2.a/a