Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**BUDYNEK SANITARNO SZATNIOWY**			
1 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		20.1	m2	20.100	
				RAZEM	**20.100**
2 d.1	KNR 2-02 0109-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm	m2		
		116.615	m2	116.615	
				RAZEM	**116.615**
3 d.1	KNR 2-02 0126-03	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	**10.000**
4 d.1	KNR 2-02 0126-04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
5 d.1	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		3.32	m3	3.320	
				RAZEM	**3.320**
6 d.1	KNR 2-02 0208-01	Schody	m3		
		1.13	m3	1.130	
				RAZEM	**1.130**
7 d.1	KNR 2-02 0209-01	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0.942	m3	0.942	
				RAZEM	**0.942**
8 d.1	KNR 2-02 0122-07 analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych-1 otworowe	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
9 d.1	KNR 2-02 0122-07 analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych-2 otworowe	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	**3.000**

10 d.1	KNR 2-02 0122-07 analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych-4 otworowe 3	m m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
11 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 29.97	m2 m2	29.970	
				RAZEM	**29.970**
12 d.1	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. 16.83	m2 m2	16.830	
				RAZEM	**16.830**
13 d.1	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 88.16	m2 m2	88.160	
				RAZEM	**88.160**
14 d.1	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu -88.16	m2 m2	-88.160	
				RAZEM	**-88.160**
15 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1.120	t t	1.120	
				RAZEM	**1.120**

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż