Chłopice 27.03.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE – ETAP IV ostatni „

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:
Prosimy o podanie szczegółów technicznych klapy przeciwpożarowej (poz. 1.5), m.in. kształt (okrągły czy prostokątny), wymiary, sposób napędu (wyzwalacz termiczny, siłownik).
Odpowiedź:
Klapa przeciwpożarowa na wentylację grawitacyjną o wym. 14x14 cm z wyzwalaniem termicznym i sprężoną.

Pytanie 2:
Prosimy o podanie szczegółów technicznych kompaktowej centrali oddymiania (poz. 1.31), m.in. prąd wyjściowy, pojemność akumulatorów.
Odpowiedź:
Centrala dostosowana do zastosowanego siłownika i posiadająca wszelkie wymagane atesty i certyfikaty.

Pytanie 3:
Prosimy o informację, jakie dokładnie elementy należy uwzględnić w poz. 1.36 „Komplet poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywową" (2 kpl.) – m.in. długość poręczy, liczba i rodzaj uchwytów, okablowanie instalacji przyzywowej (długość przewodów i sposób ich prowadzenia) wchodzące w skład obydwu kompletów.
Odpowiedź:
Każdy komplet ma zawierać: 2 uchwyty ścienne stałe do umywalki, 2 uchwyty ścienne uchylne przy misce ustępowej, moduł przyzywowy. Ściany pomieszczeń łazienek dla osób niepełnosprawnych są wykończone płytkami ceramicznymi, należy przewidzieć skucie płytek pod trasę przewodów oraz ponowne przyklejenie.
Długość okablowania należy przyjąć na podstawie zamieszczonych rzutów na których pokazane są łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 4:
W poz. 3.1. należy uwzględnić tylko ościeżnice drzwiowe czy również drzwi?
Odpowiedź:
Same ościeżnice.

Pytanie 5:
Jak wygląda kwestia doprowadzenia prądu do wentylatorów łazienkowych (poz. 5.3)? Czy koszt okablowania (wykucie bruzd, układanie kabla, zaprawianie bruzd, malowanie) wliczyć do tej pozycji?
Odpowiedź:
Instalacja elektryczna jest już wykonana.

Pytanie 6:

Poz. 7.1. „Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek szkolny". Czy w ramach tej pozycji należy wycenić doprowadzenie przewodów elektrycznych (jakiej długości)?. Co z systemem sterowania dzwonkami?

Odpowiedź:

Instalacja elektryczna jest już wykonana. System sterowania dzwonkami powinien odbywać się poprzez sterownik tzw. Elektroniczny woźny

Pytanie 7:

Dział 8 „Instalacja monitoringu". W jaki sposób będzie rozliczane doprowadzenie przewodów do kamer? Prosimy o wskazanie lokalizacji kamer celem wyznaczenia długości kabli.

Odpowiedź:

W wycenie nie należy uwzględniać doprowadzenia przewód do kamer.

Pytanie 8:

Prosimy o udostępnienie rysunków 12, 13, 14, 15 i 16 projektu wykonawczego przedstawiających balustrady.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki 12, 13, 14, 15 i 16 projektu wykonawczego przedstawiającego balustrady.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż