PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o numerze 774 w miejscowości Boratyn					
1	**Droga wewnętrzna w Boratynie na działce o nr 774**				
1 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t Krotność = 1,25 135,00*2,5	m² m²	 337,500	
				RAZEM	**337,500**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi zagumiennej, gminnej o nr 11462R na działce o nr ewid. 50 w miejscowości Lutków					
1	**Droga gminna nr 11462R na działce o nr ewid. 50 w Lutkowie**				
1 d.1	**KNNR 6 0103-03**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		95,00*3,00	m2	285,000	
				RAZEM	**285,000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-01**	Warswa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 10 cm	m2		
		95,00*3,00	m2	285,000	
				RAZEM	**285,000**
3 d.1	**KNNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5 mm gr. 5 cm	m2		
		95,00*3,00	m2	285,000	
				RAZEM	**285,000**
4 d.1	**KNR 2-31 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m2		
		95,00*3,00	m2	285,000	
				RAZEM	**285,000**
5 d.1	**KNR 2-31 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		95,00*3,00	m2	285,000	
				RAZEM	**285,000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dobkowice dołem przez wieś I					
1	**Przebudowa drogi gminnej o nr 1 11458R "dołem przez wieś Dobkowice do szkoły" od strony świetlicy w strone szkoły od km 0+240 do km 0+540**				
1 d.1	**KNNR 6 0108-02**	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochód samowyład. 10 -15 t ((300,00*4,00)*50)/1000	t t	 60,000	
				RAZEM	**60,000**
2 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III o grubości po zageszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 300,00*4,00	m2 m2	 1200,000	
				RAZEM	**1200,000**
3 d.1	**KNNR 6 0113-04**	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm na poszerzeniach do 2,5 m. Uzupełnienie poboczy. (300,00*0,4)*2	m2 m2	 240,000	
				RAZEM	**240,000**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi wewnętrznej w stronę Kościoła w Chłopicech na działkach o nr ewid. 199 , 376					
1	**Droga wewnętsszna w stronę Kościoła w Chłopicach na działkach nr 199 , 376**				
1 d.1	**KNR 2-31 1004-03**	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m^2		
		50,00*4,00	m^2	200,000	
				RAZEM	**200,000**
2 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m^2		
		50,00*4,00	m^2	200,000	
				RAZEM	**200,000**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi zagumiennej, gminnej o nr 11472R na działce nr 1037 w Łowcach w stronę cmentarza					
1	**Droga gminna nr 11472R na działce nr 1037 w Łowcach**				
1 d.1	**KNNR 6 0103-03**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 130,00*3,00	m2 m2	 390,000	
				RAZEM	**390,000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-01**	Warswa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 10 cm 130,00*3,00	m2 m2	 390,000	
				RAZEM	**390,000**
3 d.1	**KNNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5 mm gr. 5 cm 130,00*3,00	m2 m2	 390,000	
				RAZEM	**390,000**
4 d.1	**KNR 2-31 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 130,00*3,00	m2 m2	 390,000	
				RAZEM	**390,000**
5 d.1	**KNR 2-31 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 130,00*3,00	m2 m2	 390,000	
				RAZEM	**390,000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi wewnętrznej parcelacja - Łowce w miejscowości Zamiechów, od drogi powiatowej do działki o nr ewid. 1032/2					
1	**Droga wewnętrzna w Zamiechowie, od drogi powiatowej do działki o nr ewid. 1032/2.**				
1 d.1	**KNNR 6 0103-03**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 75,00*3,00	m2 m2	 225,000	
				RAZEM	**225,000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-01**	Warswa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 10 cm 75,00*3,00	m2 m2	 225,000	
				RAZEM	**225,000**
3 d.1	**KNNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5 mm gr. 5 cm 75,00*3,00	m2 m2	 225,000	
				RAZEM	**225,000**
4 d.1	**KNR 2-31 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 75,00*3,00	m2 m2	 225,000	
				RAZEM	**225,000**
5 d.1	**KNR 2-31 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 75,00*3,00	m2 m2	 225,000	
				RAZEM	**225,000**