PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ I Remont odcinka drogi gminnej Nr 111563R Łowce – Tuczempy na działce o nr ewidencyjnym 1103/4 w miejscowości Łowce

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont odcinka drogi gminnej Nr 111563R Łowce – Tuczempy na działce o nr ewidencyjnym 1103/4 w miejscowości Łowce						
1	Droga					
1 d.1	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem humusu samochodami samowyładowczymi do 2 km (1028m*2*0,3m)	m2	616,80		
2 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr 4 cm mechanicznie (frezowanie)	m2	31,26		
3 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (2056m*5m)	m2	10280,00		
4 d.1	KNNR 6 1102-04 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych z zagęszczeniem kruszywa (mieszanka 0/31,5 mm) mechanicznie przy gł. wyboi do 7 cm	m3	6,00		
5 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	257,00		
6 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (2056m*5m)	m2	10280,00		
7 d.1	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 5 cm – pobocza (2056m*2*0,3m)	m2	1233,60		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

.....

(podpis Wykonawcy)

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ II Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice –Kaszyce od km 0+507 do km 1+335

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice –Kaszyce od km 0+507 do km 1+335						
1	**Droga**					
1 d.1	KNR 2-31 1403-04 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. śr. 15 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, wraz z odwiezieniem humusu samochodami samowyładowczymi do 2 km	m3	220,00		
2 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (828m*5m)	m2	4140,00		
3 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	207,00		
4 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (828m*5m)	m2	4140,00		
5 d.1	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 5 cm – pobocza	m2	450,00		
2	**Zjazdy**					
6 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie istniejących przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 40 cm wraz z odwiezieniem gruzu/urobku samochodami samowyładowczymi do 2 km	m	110,00		
7 d.2	KNR 2-33 0601-01 analogia	Wykonanie przepustów typu PP-B SN8 – pod zjazdami i wzdłuż rowów o śr. rur 50 cm, na ławie z kruszywa naturalnego o gr. 15 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kostką brukową betonową 4 cm na betonie. 6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+8 = 110mb	m	110,00		
8 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o gr. 10 cm 26*17+28 = 470,00	m2	470,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

.....

(podpis Wykonawcy)