Przedmiar robót- uzupełniający

WIATA TANECZNA Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ

Lokalizacja: **Działka nr ewidencyjny gruntów 1300/1, obręb ewidencyjny Chłopice**
Inwestor: **GMINA CHŁOPICE**
37-361 CHŁOPICE 149A
Jednostka opracowująca kosztorys: **INGLOT-PROJEKT Roman Inglot UL. LIMANOWSKIEGO 52A 37-500 JAROSŁAW**

Data opracowania:
2020-02-27

Przedmiar robót-uzupełniający

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**WIATA TANECZNA Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ**				
1	Element	**Roboty budowlane**				
1.1	KNR 202/612/3	Ułożenie niepalnych (klasa reakcji na ogień min. A2) wodoodpornych płyt cementowych lub włóknisto-cementowych o gr. 10 mm (np. Siniat Bluclad) mocowanych do legarów podłogi altany (na legarach pod deskami podłogi)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	podłoga sceny		30,80	30,800000		
	podłoga aneczna		147,80	147,800000		
			RAZEM:	178,600000	m2	178,600