Chłopice 08.04.2020r.

RG.271.4.2020.1

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy postepowania: **Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice"**

Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

W związku z ogłoszonym postepowaniem na „Dostawę agregatu prądotwórczego" proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy dopuszczają państwo zastosowanie silnika 6-cylindrowego o pojemności skokowej 6700 cm^3.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zespołów prądotwórczych mobilnych, powinien być zastosowany silnik z normą emisji spalin co najmniej Stage3A. (w państwa zapytaniu agregat posiada silnik z normą Stage2). Proszę o odniesienie się do tego pytania.
3. Czy dopuszczają Państwo zamianę przedłużaczy na wykonanie skrzynki rozdzielczej z gniazdami 125A/400V – 1 szt., 63A/400V szt.1, 32A/400V – 2 szt., 16A/230V sztuk 3 z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym i różnicowo-prądowym, z kablem o długości 20m?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Parametry określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi jakie muszą spełniać dostarczane urządzenia, wobec tego dopuszcza się zastosowanie silnika 6-cylindrowego o pojemności skokowej 6700 cm^3, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

2. Parametry określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi jakie muszą spełniać dostarczane urządzenia, ale jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego. Zgodnie z § 2 pkt. 5 projektu umowy przedmiot dostawy musi odpowiadać wszystkim wymogom prawnym dopuszczającym do użytkowania zgodnie z polskimi przepisami, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski, o ile są wymagane. Wobec powyższego dostarczany agregat musi spełniać obowiązująca w tym zakresie emisję spalin odpowiadająca normie co najmniej Stage3A. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w Szczegółowy opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1.2 Silnik spalinowy – jednostka wolnoobrotowa, pkt. 3 na „Klasa emisji – Stage 3A".

3. Zamawiający dopuszcza zamianę przedłużaczy na wykonanie skrzynki rozdzielczej z gniazdami 125A/400V – 1 szt., 63A/400V szt.1, 32A/400V – 2 szt., 16A/230V sztuk 3 z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym i różnicowo-prądowym, z kablem o długości 20m. Kabel zasilający skrzynkę rozdzielczą musi być wykonany przewodem na obciążenie prądem 125A/400V i musi mieć możliwość odpięcia od rozdzielnicy i umożliwić wpięcie bezpośrednio do gniazda odbiorczego

*Projekt nr **RPPK.04.03.01-18-0001/17-00** pn. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice"** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr **IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego"** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*

w budynku oczyszczalni. Wobec powyższego Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w Szczegółowy opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1.1 Parametry ogólne agregatu w obudowie, pkt. 14. c.

Jednocześnie wprowadza się zmianę zapisu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1.1 Parametry ogólne agregatu w obudowie, pkt. 14 b. na:

b. cztery przedłużacze siłowe o długości 20m z gniazdami, wykonane do zasilania odbiorników ruchomych – elastyczne, odporne na naprężenia mechaniczne, w tym:
jeden - 125A/400V – kabel zasilający agregat – gniazdo,
jeden - 63A/400V – kabel zasilający agregat - gniazdo,
jeden - 32A/400V (wskazany bębnowy – 2 gniazda odbiorcze),
jeden - 16A/230V (bębnowy – 3 gniazda odbiorcze),

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i staje się integralną częścią ogłoszenia. Zmieniony załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne warunki techniczne dla dostawy wyposażenia oczyszczalni ścieków w Chłopicach staje się integralna częścią przedmiotowego postepowania.

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Homa

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

*Projekt nr **RPPK.04.03.01-18-0001/17-00** pn. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice”** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr **IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*