Przedmiar robót

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - placu zabaw w miejscowości Dobkowice

Obiekt lub rodzaj robót: **Budowlane**

Lokalizacja: **Dz. nr ewidencyjny gruntów 199/1, obręb ewidencyjny 3 Dobkowice, jednostka ewidencyjna 180404_2 Chłopice.**

Inwestor: **Ochotnicza Straż Pożarna w Dobkowicach, Dobkowice 185A, 37-554 Łowce**

Data opracowania:
2021-01-07

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - placu zabaw w miejscowości Dobkowice**		
1	Element	**Roboty przygotowawcze**		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane mechanicznie, na głębokości 20·cm - wykonanie koryta pod warstwę bezpieczna z piasku - głębokosc 40 cm (łacznie z nast. poz.)	m2	418,00
1.2	KNR 231/101/2	Dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości- pogłębienie koryta o dalsze 20 cm - do gł. 40 cm Krotność=4	m2	418,00
1.3	KNR 201/233/2	Mechaniczne rozplantowanie ziemi z koryta	m2	418,00
1.4	KNR 231/105/3	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm	m2	418,00
1.5	KNR 231/105/4	Dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy- pogrubienie warstwy piaskowej o 37 cm - do gr. 40 cm Krotność=37	m2	418,00
2	Element	**Urzadzenia placu zabaw**		
2.1	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu - wraz z wykonaniem robót ziemnych R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(14+12)*0,50*0,50*1,00 6,500000		
		RAZEM: 6,500000	m3	6,500
2.2	KNR 202/1218/1	Analogia -osadzenie tulei mocujacych słupy w podłożu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		26*4 104,000000		
		RAZEM: 104,000000	szt	104
2.3	KNR 223/310/6	Dostawa i montaż zestawu o tematyce kosmicznej	kpl	1
2.4	KNR 223/310/6	Dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego	kpl	1
2.5	KNR 223/310/6	Dostawa i montaż tablicy regulaminiwej	kpl	1
2.6	KNR 221/607/2	Analogia - dostawa i ustawienie ławek drewnianych z oparciem (R x 0,5)	szt	2
2.7	KNR 223/310/6	Dostawa i montaz kosza na odpady	szt	2
2.8	KNR 223/310/6	Dostawa i montaz stojaka na rowery	szt	1