Znak sprawy: OSP/ZP - 1/2021

Dobkowice 04.02.2021r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy postępowania: **Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania:

- w dniu 02.02.2021r.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania w "zestawie o tematyce kosmicznej" oraz "zestawie wspinaczkowym" słupów nośnych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o średnicy 76,1x3mm lub profilu zamkniętego 80x80x3mm.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania w "zestawie o tematyce kosmicznej" oraz "zestawie wspinaczkowym": barier, elementów ozdobnych, manipulacyjnych, daszków z tworzywa sztucznego w postaci płyt z HDPE o grubości 15 mm.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania w "zestawie o tematyce kosmicznej" oraz "zestawie wspinaczkowym" podestów, ścianek wspinaczkowych pokrytych powierzchnią antypoślizgową- wykonane z tworzywa sztucznego w postaci antypoślizgowej płyty HDPE.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie:

Odp. na Pytanie 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków nośnych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o średnicy 76,1x3 mm. Należy na gotowy zestaw dostarczyć atest dopuszczający urządzenie do użytku.

Odp. na Pytanie 2

Zaprojektowano montaż urządzeń z tworzywa LDPE oraz konstrukcji stalowej. Wszystkie zjeżdżalnie, barierki, panele, daszki, elementy dekoracyjne i wszelkie zabudowy w zestawach tematycznych zaprojektowano z liniowego polietylenu niskiej gęstości LLDPE. Zamawiający nie dopuszcza wykonania daszków, barier i innych elementów z płyty HDPE.

Odp. na Pytanie 3

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podestów, ścianek wspinaczkowych pokrytych powierzchnią antypoślizgową - wykonanych z tworzywa sztucznego w postaci antypoślizgowej płyty HDPE.

- w dniu 03.02.2021r.

1) Czy Zamawiający uzna urządzenia wykonane:
- konstrukcja: okrągła rura o średnicy 144 mm, stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
- zjeżdżalnie: * w całości wykonane ze stali nierdzewnej, * lub ze stali nierdzewnej z bokami z hdpe,* lub w całości wykonane z polietylenu
- zabezpieczenia, antypoślizgowe podesty i daszki z odpornej na działanie warunków atmosferycznych płyty polietylenowej HDPE

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie:
Odp. na 1)
Zamawiający dopuszcza wykonane konstrukcji nośnej z rura o średnicy 144 mm, stalowej ocynkowanej, malowana proszkowo.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania:
- zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, lub ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE lub w całości wykonane z polietylenu
- zabezpieczenia, antypoślizgowe podesty i daszki z płyty polietylenowej HDPE.

- w dniu 04.02.2021r.
Proszę o informacje czy zamawiający zaakceptuje wykonanie zestawów w takiej specyfikacji:
- konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo,
- boczki, daszki, burty oraz elementy ozdobne z płyty HDPE,
- podesty z płyty HDPE typu antyskid.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie:
Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo,
Zamawiający nie dopuszcza wykonania elementów typu: boczki, daszki, burty oraz elementy ozdobne z płyty HDPE, podesty z płyty HDPE typu antyskid.

Informacja dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zapisy w niej zawarte stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Prezes OSP Dobkowice
Tomasz Gładysz