KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45113000-2	Roboty na placu budowy
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45443000-4	Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI:	OCIEPLENIE ŚCIANY PÓŁNOCNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANKOWICACH, GMINA CHŁOPICE
ADRES INWESTYCJI:	JANKOWICE 37; 37-561 CHŁOPICE
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:	GMINA CHŁOPICE
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	CHŁOPICE 149a; 37-561 CHŁOPICE

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Ściana Północna**				
1 d.1	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż i demontaż rusztowań	m2	112,00 + 45,00 + 18,60 + 1,68 + 4,56 + 46,98 + 14,00 + 1,32 + 4,56 + 94,50 + 18,90 + 7,19 = 369,29		
2 d.1	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2	369,29		
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rur spustowych okrągłych - rury spustowe do ponownego zamontowania	m	28,00		
4 d.1	KNNR 2 1505-01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	369,29		
5 d.1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa	m2	43,26 + 9,00 + 4,50 + 26,24 + 2,16 + 30,24 + 6,30 = 121,70		
6 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie i zmycie	m2	249,51 + 71,37 = 320,88		
7 d.1	KNR 4-01 0726-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zaprawą klejową (do 2 m2 w 1 miejscu) założono 10% powierzchni całej ściany	m2	32,88		
8 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2	320,88		
9 d.1	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listw startowych	m	39,00		
10 d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031 grub. 10 cm do ścian (kołkowanie wykonywane po upływie co najmniej 2 dni, uzupełnienie szczelin pomiędzy płytami pianką niskoprężną)	m2	69,24 + 36,00 + 14,10 + 7,66 + 20,74 + 11,84 + 5,88 + 64,26 + 12,60 + 7,19 = 249,51		

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.1	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031 grub. 2 cm do ościeży	m2	18,78 + 7,20 + 3,60 + 14,16 + 1,98 + 20,70 + 4,95 = 71,37		
12 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wtopienie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach wraz z wykonaniem ochrony narożników poprzez montaż wypukłych kątowników metalowych z siatką	m2	249,51		
13 d.1	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - wtopienie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na ościeżach	m2	71,37		
14 d.1	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m2	249,51 + 71,37 = 320,88		
15 d.1	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 2.0 mm z gotowego tynku silikonowegoj wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	249,51		
16 d.1	KNR 0-17 0930-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 2.0 mm z gotowego tynku silikinowegoj wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m2	71,37		
17 d.1	KNR 4-01 0530-02 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m	10,00		
18 d.1	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szer. 35 cm z blachy ocynkowanej - montaż parapetów zewnętrznych	m	(20,6 + 6 + 3 + 13,6 + 1,8 + 14,40 + 5,70) - 10,50 = 54,60		
19 d.1	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szer. 40 cm z blachy ocynkowanej - montaż parapetów zewnętrznych	m	10,50		
20 d.1	KNR 4-01 0529-10	Montaż uchwytów do rur spustowych	szt.	15,00		
21 d.1	KNR 4-01 0527-07	Montaż rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m, o śr. 15 cm - rury spustowe z demontażu	m	28,00		
22 d.1	Kalkulacja indywidualna	Porządkowanie terenu budowy	kpl.	1,00		
Razem dział: Ściana Północna						

Kosztorys netto	
VAT 23%	
Kosztorys brutto	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870