Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Roboty drogowe
Inwestycja	Utwardzenie gruntu na działce o nr ew. 409 w m. Boratyn
Adres:	dz . nr ew. gr. 409 37-561 Boratyn
Kody CPV:	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Inwestor:	Gmina Chłopice 149a 37-561 Chłopice
Data opracowania:	09.2023r

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.41.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,05	ha ha	 0,050	0,050
[redacted]		[redacted] 68,3	m3		68,300
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	BCD D-02.01.01.11.01	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruntach kat. I-II 15,16	m3 m3	 15,160	15,160
[redacted]		[redacted] 239,80	m3		239,800
2.3	BCD D-02.03.01.12.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z gruntu pozyskanego z wykopu (bez transportu) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 15,16	m3 m3	 15,160	15,160
3		PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm 455,1	m2 m2	 455,100	455,100
3.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 455,1	m2 m2	 455,100	455,100
4		NAWIERCHNIA JEZDNIA			
4.1	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową Krotność=2 455,1	m2 m2	 455,100	455,100
4.2	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 455,1	m2 m2	 455,100	455,100
4.3	BCD D-05.03.05.21.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 455,1	m2 m2	 455,100	455,100
4.4	BCD D-08.01.01.11.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 86	m m	 86,000	86,000
5		ODWODNIENIE			
5.1	BCD D-08.05.01.12.02	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych przejazdowych (grzebieniowych) na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 14	m m	 14,000	14,000

poz. 1.2 i 2.2 zostały wykonane i nie podlegają wycenie w przedmiotowym postępowaniu