- pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP nr 425 (QDK) Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów oraz GZWP nr 429 (QD) Dolina Przemyśl. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie w/w. GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
- dolinami rzek: Stary Wisłok, Wisłok, Sawa, Mikośka, Mleczka, Rudka, Rada, Wisznia, Potok Terliczka, Potok Glemieniec, Potok Płytnica (Żołynianka), Potok Mirociński, Łęg Rokietnicki, Potok Młynka, Potok Stubienko, Kanał Bucowski;
- bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej;

3. Odpady segregować i składować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót budowlanych, segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich unieszkodliwianiem;
4. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni;
5. Zaplecze budowy wyposażyć w sanitariaty, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty;
6. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00);
7. Ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
8. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od początku marca do końca sierpnia;
9. Prace związane z budową obiektów mostowych nad rzekami San i Wisłok prowadzić poza okresem tarła ryb;
10. Wody rzeki Wisłok oraz rzeki San zabezpieczyć przed możliwością przedostania się do nich materiałów używanych podczas budowy np. poprzez stosowanie pomostów roboczych i podestów zabezpieczających;
11. Przyjąć minimalną szerokość pasa robót, tak, aby zniszczeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia roślinności wokół koryt rzek Wisłok oraz San;
12. W miejscach masowej migracji płazów wprowadzić nadzór herpetologiczny;
13. Obszar siedliska łęgu olszowo-jesionowego *91E0-3, w km 663+800 ÷ 664+050, zabezpieczyć drewnianym ogrodzeniem;
14. Prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów;
15. Nie powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości przepływów wód;
16. Warstwę gleby zdjętą z pasa robót odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu.

II. **W projekcie budowlanym należy uwzględnić:**

1. Budowę ekranów akustycznych w następujących miejscach:
   - od km 580+742,87 do km 581+400 – po str. lewej, o długości 657,13 m i wysokości 4,0 m,
   - od km 581+000 do km 581+100 – po str. prawej o długości 100 m i wysokości 4,5 m,
   - od km 581+100 do km 581+270 – po str. prawej o długości 170 m i wysokości 5,0 m,