- w km 608+344 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 612+910 – przejście dolne pod estakadą o długości 100 m;
- w km 615+807– przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 628+430 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 3,5 m;
- w km 634+790 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 636+833 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 3 m połączone z przejściem gospodarczym;
- w km 639+350 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 643+702 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 644+803 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 647+585 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 3 m;
- w km 650+305 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod mostem na rzece San. Podpory mostu należy posadowić na brzegach rzeki San, poza obszarem Natura 2000;
- w km 653+407 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 654+590 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 656+960 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 3 m;
- w km 662+425 – przejście górne o szerokości min. 50 m;
- w km 663+757 – przejście dolne o szerokości min. 10 m i wysokości 5 m, pod poszerzonym mostem;
- w km 665+077 – przejście dolne pod estakadą o długości 150 m;

7. Na powierzchni przejścia górnego oraz obszarach najść do przejść należy:
   - wybudować po obu stronach przejść osłony antyolśnieniowe o wysokości 2,2 – 2,4 m oraz obsadzić je zwartymi pasami pnączy i innymi formami zieleni;
   - na powierzchni przejścia utworzyć warstwę ziemi o miąższości min. 80 cm, w tym ok. 50 cm ziemi urodzajnej;
8. Budowę przepustów dla małych zwierząt i płazów o wymiarach 3,0 m x 1,5 m w km: 581+070, 581+813, 582+390, 582+570, 583+950, 584+730, 585+440, 586+150, 586+315, 586+660, 587+130, 587+630, 589+800, 590+030, 590+780, 592+390, 593+950, 594+350, 594+510, 594+640, 595+500, 597+510, 598+650, 601+400, 601+980, 602+170, 604+170, 609+820, 610+310, 612+000, 616+535, 620+100, 623+225, 624+227, 625+040, 627+950, 629+090, 629+550, 630+520, 633+640, 635+381, 635+815, 637+480, 641+945, 645+730, 649+590, 650+980, 652+540, 657+655, 659+305, 659+595, 660+080, 660+500, 661+160, 662+920, 663+860, 663+910, 664+020, 664+770, 666+540, 668+020.

   Dno przepustów suchych powinno być pokryte warstwą ziemi mineralnej, a w części przeznaczonej dla zwierząt powinno posiadać wyrównaną powierzchnię. W przypadku przejść zespolonych z ciekami wodnymi należy po obu stronach pozostawić pasy suchego terenu lub zainstalować półki o szerokości ok. 0,5 m wyniesione ponad zwierciadło wody. Półki muszą mieć dostępne dla małych zwierząt i płazów połączenie z terenem po obu stronach przepustu;