## 3.00( 31 - 45 ) DROGI GMINNE

| LP | PODSTAWA KALKULACJI | OPISY ROBOT | J.M. | PRZEDMIAR | KROT. | CENA JEDN. | WARTOSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KNR 201 0119/03 | ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH. TRASA DROG W TERENIE ROWNINNYM | KM | 0.62 | 1.00 | | |
| 32 | KNR 201 0126/01 | USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUS) PRZY POMOCY SPYCHAREK - GRUBOSC WARSTWY DO 15 CM | M2 | 936.00 | 1.00 | | |
| 33 | KNR 201 0311/02 | ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNYM PRZERZUTEM - KATEGORIA GRUNTU III | M3 | 134.00 | 1.00 | | |
| 34 | KNR 201 0207/02 | ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI 1.20 M3 Z TRANSP. UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW. NA ODLEGLOSC DO 1 KM, KAT. GRUNTU III | M3 | 155.00 | 1.00 | | |
| 35 | KNR 201 0311/02 | ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE NA PRZERZUT Z WBUDOWANIEM ZIEMI W NASYP - KATEGORIA GRUNTU III | M3 | 27.00 | 1.00 | | |
| 36 | KNR 231 0102/01 | KORYTA WYKONYWANE NA POSZERZENIACH (JEZDNIACH) W GRUNCIE KAT. II-IV - O GLEBOKOSCI 10 CM * 20 cm (lacznie z nastepna pozycja); | M2 | 604.24 | 1.00 | | |
| 37 | KNR 231 0102/02 | KORYTA WYKONYWANE NA POSZERZENIACH (JEZDNIACH) W GRUNCIE KAT. II-IV - DOPLATA ZA DALSZE 5 CM * doplata za dalsze 10 cm (2x5cm); | M2 | 604.24 | 2.00 | | |
| 38 | KNR 231 0103/04 | PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT. I-IV | M2 | 604.24 | 1.00 | | |
| 39 | KNR 231 0105/03 | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNE - GRUB. WARTSWY PO ZAGESZCZENIU 3 CM * podsypka piaskowa grub. 10 cm (lacznie z nastepna pozycja); | M2 | 604.24 | 1.00 | | |
| 40 | KNR 231 0105/04 | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNE - DODATEK ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM GRUBOSCI WARSTWY * doplata za dalsze 7 cm (RMS=7); | M2 | 604.24 | 7.00 | | |
| 41 | KNR 231 0109/01 | PODBUDOWY BETONOWE Z DYLATACJA, GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 12 CM * podbudowa z BETONU B-20 o grub. 20 cm (lacznie z nastepna pozycja); | M2 | 604.24 | 1.00 | | |
| 42 | KNR 231 0109/02 | PODBUDOWY BETONOWE Z DYLATACJA - DODATEK ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM - doplata za dalsze 8 cm | M2 | 604.24 | 8.00 | | |
| 43 | KNR 231 1004/07 | SKROPIENIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ ASFALTEM | M2 | 604.24 | 1.00 | | |
| 44 | KNR 231 0314/01 | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI ASFALTU LANEGO GRYSOWEGO - WASTWA SCIERALNA GRUBOSCI 2 CM * grub. 4 cm (lacznie z nastepna pozycja) | M2 | 4840.15 | 1.00 | | |
| 45 | KNR 231 0314/02 | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI ASFALTU LANEGO GRYSOWEGO - WARSTWA SCIERALNA - DODATEK ZA KAZDY DALSZY 1 CM * doplata za dalsze 2 cm; | M2 | 4840.15 | 2.00 | | |

## 4.00( 46 - 59 ) Z J A Z D Y

| LP | PODSTAWA KALKULACJI | OPISY ROBOT | J.M. | PRZEDMIAR | KROT. | CENA JEDN. | WARTOSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | KNR 231 0101/01 | KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZER.JEZDNI I CHODNIKOW MECHANICZNIE NA GLEB. 20 CM,KAT.GRUNTU I-IV<br>* dla zjazdow na posesje; | M2 | 62.04 | 1.00 | | |
| 47 | KNR 231 0103/04 | PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE MECHANICZNE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI - KAT.GRUNTU I-IV | M2 | 62.04 | 1.00 | | |
| 48 | KNR 231 0114/05 | PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH LUB NATURALNYCH WARSTWA DOLNA, GRUB. WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 15 CM<br>* warstwa o grub. 10 cm (lacznie z nastepna pozycja); | M2 | 62.04 | 1.00 | | |
| 49 | KNR 231 0114/06 | PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH LUB NATURALNYCH WARSTWA DOLNA - DODATEK ZA KAZDY DALSZY 1 CM<br>* minus 5 cm; | M2 | 62.04 | -5.00 | | |
| 50 | KNR 231 0114/07 | PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH LUB NATURALNYCH WARSTWA GORNA, GRUB. WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 8 CM<br>* warstwa klinca o grub. 5 cm (lacznie z nastepna pozycja); | M2 | 62.04 | 1.00 | | |
| 51 | KNR 231 0114/08 | PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH LUB NATURALNYCH WARSTWA GORNA - DODATEK ZA KAZDY DALSZY 1 CM<br>* minus 3 cm klinca; | M2 | 62.04 | -3.00 | | |
| 52 | KNR 231 0202/09 | NAWIERZCHNIE ZWIROWE - WARST. GORNA JEZDNI O GRUB. WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 8 CM ROZSCIELONA MECHAN. | M2 | 62.04 | 1.00 | | |
| 53 | KNR 201 0217/04 | WYKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI NA ODKLAD O POJEMNOSCI LYZKI 0.25 M3 KAT.GRUNTU III | M3 | 21.60 | 1.00 | | |
| 54 | KNR 218 0501/02 | PODLOZE Z POSPOLKI O GR. 15 CM | M2 | 7.20 | 1.00 | | |
| 55 | KNR 219 0301/20 | ANALOGIA - MONTAZ RUROCIAGOW Z RUR POLIETYLENOWYCH O SREDNICY NOMINALNEJ FI 400 MM | M | 12.00 | 1.00 | | |
| 56 | KNR 218 0501/04 | PODLOZE Z POSPOLKI O GR. 25 CM - ANALOGIA - OBSYPANIE ULOZONEGO RUROCIAGU | M2 | 7.20 | 1.00 | | |
| 57 | KNR 218 0627/01 | UMOCNIENIE SKARP PRZY WYLOTACH KANALOW | M3 | 0.96 | 1.00 | | |
| 58 | KNR 201 0311/02 | ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE NA PRZERZUT Z WBUDOWANIEM ZIEMI W NASYP - KATEGORIA GRUNTU III | M3 | 21.60 | 1.00 | | |
| 59 | KNR 231 0606/04 | SCIEKI Z ELEMENTOW BETONOWYCH NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ, GRUB. PREFABRYKATOW 20 CM | M | 97.80 | 1.00 | | |